



SC ALGABI PROIECT SRL

Craiova
Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 9
Bloc 12 Sc 1 apt 40, Jud Dolj
Inregistrata la RC Craiova: 33843612
J16/1839/2014
[Tel: 0773882571](tel:0773882571)
Email: cristian.merisanu@algabi proiect.com



STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ



Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOIJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

FOAIE DE CAPAT

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
 Titlu: PIESE SCRISE
 Revizia: 0
 Beneficiar: COMUNA PODARI
 Proiectant: S.C. ALGABI PROIECT S.R.L.
 Data: 04.11.2024

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL, PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

LISTA DE RESPONSABILITATI

Coordonator lucrare:	Ing. Merisanu Cristian	
Arhitect-Sef de proiect:	Arh. Andrei Alin STANCU	
Inginer rezistență	Ing. Gabriel Sorin Liță	
Inginer instalatii sanitare, termice,	ing. Gheorghe Bogdan	
electrice, detectie si alarmare:		
Desenator tehnic	ing. Merisanu Gianina	

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

CAP1. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:

Comuna Podari, jud. Dolj

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

Nu este cazul.

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

Comuna Podari, jud. Dolj

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:

Proiectant general

SC ALGABI PROIECT SRL

CUI 33843612, J16/1839/2014

Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel:0773882571

Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com



Proiectant de specialitate arhitectura

S.C. DETAIL DESIGN STUDIO SRL

Str. Paltiniș, nr. 77, bl. K18, ap. 11, Craiova, jud. Dolj

tel. 0769899130

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Proiectant de specialitate rezistență

S.C. MADSOR PROIECT SRL

Str. Aleea 4 Șimnic, nr. 44, Craiova, jud. Dolj

tel. 0752889189

**Proiectant de specialitate Instalatii electrice, Instalatii detectie si semnalizare
ALMER PROIECT SRL**

CUI 34963250, J16/1401/2015

Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel:0773882571

Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com



Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SI	
	Rev. 0	

CAP. 2 SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZarii OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

SITUATIA EXISTENTA

Comuna Podari este situata in partea centrala a judetului Dolj, la sud – sud/vest de municipiul Craiova si la vest de Jiu, de-o parte si alta a DN 56-E6 si a caii ferate Craiova - Calafat, in zona de contact dintre Campia Romana in sud si Campia Inalta a Podisului Getic (Campul Salcuta - Dranic) in nord.

Se invecineaza cu:

- NORD – NORD/EST - municipiul Craiova
- SUD - SUD /VEST - comunele Tuglui si Calopar,
- EST - peste Jiu - Comuna Malu Mare
- VEST – NORD/ VEST - comunele Varvoru de Jos si Bucovat

In prezent, in comuna Podari, exista copii din categorii defavorizate nu-și pot permite participarea la activitățile sportive, participarea lor fiind împiedicată de lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, respectiv un centru multifunctional in care sa desfasoare activitati sportive si culturale sub supraveghere si coordonare specializata , si de un acces limitat sau de probleme lingvistice.

După cum se precizează in RECOMANDAREA (UE) 2021/1004 A CONSILIULUI din 14 iunie 2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii, o parte importantă a învățării, inclusiv dobândirea de competențe sociale, se desfășoară prin intermediul activităților sportive, recreative sau culturale. Astfel de activități s-au dovedit a fi benefice, în special pentru copiii care provin din medii defavorizate.

Prin proiect se urmareste reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor si creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate

Un alt obiectiv al proiectului este reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile. Abordarea dimensiunii teritoriale a sărăciei și excluziunii sociale și intervenția timpurie, prin servicii integrate și multidisciplinare de calitate, reprezintă o strategie garantată de reducere a sărăciei. Proiectul urmareste a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.

În ciuda unei îmbunătățiri treptate, per ansamblu, a situației economice și sociale a României în anii anteriori crizei globale provocate de pandemia COVID-19, mulți copii au continuat să se confrunte cu dificultăți majore, care le afectează dezvoltarea. Există încă un decalaj substanțial față de situația copiilor din majoritatea celorlalte țări ale Uniunii Europene, în ceea ce privește bunăstarea și calitatea vieții, o serie de categorii de copii

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

fiind afectate de probleme sociale grave. În continuare, pentru multe familii cu resurse precare, creșterea copiilor reprezintă o provocare majoră, serviciile de sprijin fiind insuficiente. Disponibilitatea și calitatea serviciilor pentru copii sunt de multe ori limitate.

Proiectul își propune crearea de condiții pentru copiii din mediile defavorizate, pentru a putea practica un sport în scop recreativ, pentru a crește participarea grupurilor vulnerabile la evenimente comunitare, pentru a diminua problemele de integrare socială și de încredere în forțele proprii ale copiilor din medii defavorizate, prin integrarea lor în activități sportive, culturale, recreative. Practicarea unui sport este foarte importantă pentru dezvoltarea și creșterea copilului, îmbunătățindu-i sănătatea fizică, cât și psihică.

Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii, ajută copilul să-și coordoneze mișcările corpului, previne riscul obezității. Practicarea unui sport învață valori importante precum prietenia, solidaritatea, loialitatea, munca în echipă, autodisciplina, respectul de sine, încrederea în sine și în ceilalți, respectul față de ceilalți, modestia, comunicarea, capacitatea de a face față problemelor, dar și independența. Pe lângă faptul că are un rol fundamental în transformarea copiilor în adulți responsabili, sportul îi aduce pe tineri împreună, îi ajută să facă față provocărilor zilnice și să depășească diferențele culturale, lingvistice, religioase, sociale și ideologice.

Dezvoltarea unui copil este un proces dinamic. Influențele culturale unice, la care răspund copiii încă de la naștere, printre care se numără obiceiurile și credințele legate de alimentație, expresie artistică, limbă și religie, influențează modul în care se dezvoltă emoțional, social, fizic și lingvistic. Contextul cultural le oferă copiilor un sentiment despre cine sunt, dar și despre cine pot deveni. De aceea, este important ca, încă din primii ani de viață, copiii să fie expuși la activități culturale, care să-i ajute să înțeleagă mai bine mediul social în care trăiesc, să le ofere posibilitatea de a cunoaște lumi magice, pentru ca, ulterior, să poată face diferența între realitate și imaginație, și să descopere caracterele și personalitățile oamenilor. Prin dezvoltarea culturii generale, copiii își pot forma gândirea critică, pot socializa mai ușor atât cu ceilalți copii, cât și cu adulții cu care interacționează și pot face diferența dintre bine și rău.

Prin "Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027" comuna Podari dorește construirea unui centru multifuncțional pentru copii prin care se crează condiții pentru copiii din mediile defavorizate, pentru a putea practica un sport în scop recreativ, pentru a crește participarea grupurilor vulnerabile la evenimente comunitare, pentru a diminua problemele de integrare socială și de încredere în forțele proprii ale copiilor din medii defavorizate, prin integrarea lor în activități sportive, culturale, recreative.

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Acțiunile specifice prezentului apel de proiecte au în vedere finanțarea construcției/modernizării/reabilitării infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale, destinate copiilor vulnerabili din zone izolate sau dezavantajate, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, precum și finanțarea activităților din aceste centre, printr-o abordare integrată în scopul scoaterii copilului din sărăcie și îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate, respectiv:

-Acțiunea 5.2 FEDR construcția/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale.

Sprijinul FEDR se va acorda pentru sprijinirea copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/ abandon școlar prin finanțarea construcției/ modernizării/ reabilitării infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale.

În cadrul Centrului multifuncțional pentru copii, Podari vor fi derulate, într-o manieră integrată, ateliere educaționale tematice, bibliotecă virtuală și activități sportive (fotbal, handball, volei, tenis, baschet, box), facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirea abandonului școlar și dezvoltarea competențelor sociale a 265 copii vulnerabili. Intervențiile susținute în cadrul proiectului răspund nevoilor identificate în cadrul comunității vizate și au în vedere o abordare deosebită pe grupe de vârstă.

Va fi finanțată atât construcția infrastructurii necesare pentru furnizarea acestor servicii respectiv construirea unui centru care sa ofere posibilitatea practicării următoarelor sporturi : fotbal, baschet, hanbal,tenis,volei, si box, precum si accesul la activitati culturale si de tehnologia informatiei prin construirea unei Sali aferente unei biblioteci digitale si de dobândire a competentelor IT.

Centrele multifuncționale cu dotări sportive și culturale vor fi accesibile persoanelor cu dizabilități.

Consiliul Local al Comunei Podari este entitatea responsabilă cu implementarea proiectului din prezentul studiu, acesta având ca obiectiv:

- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor și creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile.
- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

Activitatea Consiliului Local comuna Podari se concretizează în următoarele domenii:

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic de dezvoltare economică a comunei;
- elaborarea unor proiecte de interes pentru comună (implementarea constantă a unor programe din domenii diverse, intensificarea activităților de elaborare și depunere a proiectelor);
- obținerea de fonduri nerambursabile;
- realizarea activităților pentru protecția mediului înconjurător.

Necesitatea investiției

Localitatea Podari are nevoie de un centru multifunctional pentru:

- furnizarea de servicii sociale, în calitate sa de furnizor de servicii sociale public, acreditat
- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor și creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile.
- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

Oportunitatea investiției

Oportunitatea este determinată de necesitatea creșterii nivelului de trai al locuitorilor comunei prin lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, scăderea abandonului școlar și asigurarea condițiilor pentru o dezvoltare armonioasă atât din punct de vedere fizic și intelectual concretizat printr-o mai bună adaptabilitate pe piața muncii, creșterea șanselor de angajare, creșterea veniturilor locuitorilor și reducerea diferențelor dintre mediul urban și rural.

Toate aceste activități pot fi finanțate prin program: "Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027" Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, precum și de posibilitatea finanțării investiției din fonduri europene.

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLOJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SI	
	Rev. 0	

Nu a fost elaborat un studiu de fezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Obiectivele naționale în conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană

Potrivit Articolului 20 "MASURI TRANZITORII" din PROTOCOLUL PRIVIND CONDIȚIILE ȘI ARANJAMENTELE REFERITOARE LA ADMITEREA REPUBLICII BULGARIA ȘI ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (Protocol ce face parte integrantă din Tratatul de Aderare), României i se aplică măsurile din Anexa VII la protocolul menționat.

Cadru legal

Reglementări europene:

- ❖ Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- ❖ Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
- ❖ REGULAMENTUL (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- ❖ Comunicare a Comisiei C(2021) 1054 final din 12 februarie 2021. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicial în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
- ❖ Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016/C 202/02);
- ❖ Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU;
- ❖ Recomandarea (UE) 2021/1004 a Consiliului din 14 iunie 2021 de instituire a unei Garanții europene pentru copii;
- ❖ Comunicarea Comisiei C(2021) 373/1 16 septembrie 2021. Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;
- ❖ Regulamentul (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

❖ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Reglementări naționale:

- ❖ Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 11
- ❖ Legea asistenței sociale nr. 292 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990 (*republicată*) pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului;
- ❖ Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*) privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Ordonanța de urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Ordonanța de urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare;

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- ❖ ORDIN MMJS nr. 27 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- ❖ ORDIN MDRAP nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";
- ❖ Ordin MDLPA nr. 16/05.01.2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”) (nZEB1); 1Nearly Zero-Energy Building 12
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Idem;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 742 din 13 septembrie 2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- ❖ LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- ❖ Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (republicată);
- ❖ Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcții;
- ❖ Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 554 din 12 iunie 2023 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice 2023-2027;
- ❖ Ordinul ANAP nr. 2.395 din 27 decembrie 2023 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 969 din 12 octombrie 2023 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului "Copii protejați, România sigură" 2023-2027
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 560/28.04.2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități "O Românie echitabilă" 2022 - 2027;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr. 1.547 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027;
- ❖ Ordinul ministrului Investițiilor și proiectelor europene nr.1.777/2023 privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3) , art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- ❖ Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.2041/2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027; 13
- ❖ Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1245/2023 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții generale aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Programul Incluziune și Demnitate Socială, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a comisiei nr. C(2022) 9635 final din 14.12.2022 de aprobare a programului "Incluziune și Demnitate Socială" pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România / CCI 2021RO05FFPR001).

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere următoarele Normative, STASURI și Reglementări:

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor.
- NP112- 2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.
- P 100-1/2013 - COD DE PROIECTARE SEISMIC
- CR 6- 2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.
- NP 069 – 2014 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri.
- NP I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pînă la 1000Vca și 1500 Vcc
- GP052-2000 - Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni pînă la 1000Vca și 1500Vcc
- GT020-1998 - Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații din clădiri
- P118-1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
- NSSMUEE 111-2001 - Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

C56-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

Ordinul MI nr. 775-1998 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

MSPM 65-2001 - Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Legea 90-1996 - Norme generale de protectia muncii

CEI 60 364-4-444-1996 - Instalatii electrice in constructii. Protectia la supratensiuni

CEI 60 364-6-1998 - Instalatii electrice in constructii. Verificari

I 20-2000 - Normativ pentru protectia constructiilor impotriva trasnetului

I 18-1996 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare din cladiri civile si de productie

SR EN 60439.1 - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune

PE 132-1995 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica

Normativ I 9-2013 privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

STAS 1478, STAS 1795

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR

Partea a II-a - INSTALAȚII DE STINGERE

Indicativ P118/2 – 2013

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor cu tevi din polipropilena-003-96

NPSI si Normele de tehnica securitatii si protectia muncii in vigoare

Norme, normative si STAS-uri privind proiectarea instalatiilor sanitare

- I 13/2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.

- STAS 1907/1,2; STAS 7132; STAS 1797/1; STAS 6472/3

2.3. Analiza situatiei existente și identificarea deficiențelor în comuna Podari

SITUAȚIA EXISTENTA

Comuna Podari este situata intr-o zona de campie/deal, iar potențialul economic al localității este dat de localizare, de condițiile naturale specifice.

In prezent, in comuna Podari nu există un centru multifunctional pentru copii, care sa creeze premisele reducerii disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii si care sa ofere , într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă virtuala, săli de sport, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Aspecte economice:

- lipsa unui climat propice pentru educatia tinerilor din comuna
- resurse financiare limitate in bugetul local;
- venituri mici ale populatiei;
- agroturismul la nivel local nedezvoltat;
- nedezvoltarea sectorului "intreprinderi mici si mijlocii";
- serviciile bancare, de transport, de asigurări etc sunt slab reprezentate.

Aspecte sociale:

- migrarea populatiei tinere;
- imbatranirea populatiei;
- populatia scolarizata in invatamantul primar si gimnazial in scadere, datorita scaderii demografice a populatiei;
- lipsa unor locuri de munca in domeniul activitatilor productive si a serviciilor.

Echipare edilitară:

- alimentarea cu energie electrica este asigurata in totalitate
- exista retea de telefonie fixa Telekom, retele de telefonie mobilă, Orange, Vodafone, internet, televiziune
- in comuna Podari exista sistem de alimentare cu apă
- exista un sistem de canalizare in comuna Podari;
- exista retea de alimentare cu gaz metan.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Cererea de servicii de educatie si sport este o cerere continua, in acord cu un trai civilizat si de apropiere a conditiilor de la sat si oras, dar datorita gradului de saracie marea majoritate a populatiei nu isi permite aceste tipuri de servicii.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune infiintarea unui centru multifunctional pentru copii, in comuna Podari, urmarindu-se imbunatatirea situatiei sociale, economice si o dinamica a dezvoltarii umane a populatiei, crearea de conditii pentru copii din mediile defavorizate, pentru a putea practica un sport in scop recreativ, pentru a crește participarea grupurilor vulnerabile la evenimente comunitare, pentru a diminua problemele de integrare socială și de încredere în forțele proprii ale copiilor din medii defavorizate, prin integrarea lor în activități sportive, culturale, recreative si in principal scaderea abandonului scolar, cresterea competentelor pe piata muncii prin cresterea gradului de sanatate la nivelul populatiei, a abilitatilor dobandite si cresterea veniturilor populatiei .

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții*2)

Pentru atingerea obiectivelor mentionate mai sus se propune contruirea unui centru multifunctional avand functionalitati in ceea ce priveste organizarea de activitati sportive si culturale.

Solutie 1:

Constructie cu structură duală (zidărie portantă și local cadre din beton armat), cu șarpantă metalică (din grinzi cu zăbrele), cu învelitoare din panouri termoizolante

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizata cu fundații izolate pentru stalpi si continue pentru peretii exteriori, structura de rezistenta va fi o structura mixta din zidarie portanta de 30 cm si cadre locale de beton armat formate din stalpi si grinzi. Acoperisul va fi in sistem sarpanta metalica cu grinzi cu zabrele cu invelitoare din panouri termoizolante peste zona salii de sport iar peste volumul parter al cladirii va fi terasa necirculabila.

Solutie 2:

Constructie cu structură din cadre de beton armat cu sarpanta din lemn acoperita cu tigla ceramica

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizata cu fundații izolate sub stalpi si continue sub peretii exteriori, structura de rezistenta va fi o structura din cadre de beton armat formate din stalpi si grinzi. Acoperisul va fi de tip, sarpanta din lemn cu învelitoare tigla ceramica.

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic – natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz)

Regimul juridic

Terenul pe care se solicita realizarea acestei investitii se afla situat in intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj si este proprietatea UAT Podari .

Terenul pe care se solicita realizarea acestei investitii se afla situat in intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj, conform Act Administrativ nr. HCL nr. 185, din 26/09/2019 emis de CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, Anexa la HCL nr. 185/2019; Act

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Administrativ nr. Referat de legalitate nr. 9600/1, din 08/11/2019 emis de MAI INSTITUTIA PREFECTULUI DOLJ; Act Administrativ nr. Hotararea nr. 51, din 11/09/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODARI; Act Administrativ nr. Protocol de predare primire nr. 20652, din 07/10/2019 emis de JUDETUL DOLJ; PRIMARIA COMUNEI PODARI; Act Administrativ nr. HCL nr. 51, din 11/09/2019 emis de CONSILIUL LOCAL PODARI ,Anexa la HCL nr. 51/2019; Act Administrativ nr. Referat de legalitate nr. 10159, din 08/10/2019 emis de MAI INSTITUTIA PREFECTULUI DOLJ;

Regim tehnic teren si amplasament

Parcela de teren in suprafata de 15.000,00 mp prezinta urmatoarele vecinatati:

- N - Parcare teren primaria PODARI
- Proprietate Balan Ion
- Teren Primaria PODARI
- Proprietate Ilie Florin
- S - Teren Primaria PODARI
- V - Strada Crizantelemelor
- E - Strada Trandafirilor

Regimul economic

Folosinta actuala: curti constructii

Destinatia terenului conform documentatiei tehnice de urbanism, P.U.G.-ului aprobat: partial zona spatii verzi pentru odihna, agrement si sport, si partial zona pentru locuinte si functiuni complementare. Regim maxim de inaltime admis P+2+M.

Suprafata terenului din acte si masuratori: 15.000,00 mp

Categoria de importanta si clasa de importanta a obiectivului

In conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G.R nr.766/1997 si ,de asemenea,cu metodologia elaborata de MLPAT, din categoria de importanta a obiectivului este „C”-normala, conform art.20 din regulamentul MLPAT.

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013, clasa de importanta a obiectivului este III.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul la lucrare se face pe strazile interioare din cadrul comunei.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Localitatea Podari este legata de localitatiile invecinate prin intermediul DE 79.

Terenul pe care se solicita realizarea acestei investitii se afla situat in intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj. Amplasamentele investitiei au fost stabilite de beneficiarul investitiei, Comuna Podari prin reprezentantul sau legal.

d) surse de poluare existente in zona

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

În momentul de față, principala sursă de poluare a aerului existentă în zonă o constituie autovehiculele care circulă pe străzile respective.

e) date climatice si particularitati de relief

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 /1 — 2013, amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului $a_g = 0.2 \text{ g}$, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani, cu 20 % probabilitate de depășire în 50 ani.

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns $T_c = 1.0 \text{ sec}$.

Adancimea medie de inghet:

Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77 de 0.70m

AȘEZAREA COMUNEI

Comuna Podari este situata in partea centrala a judetului Dolj, la sud – sud/vest de municipiul Craiova si la vest de Jiu, de-o parte si alta a DN 56-E6 si a caii ferate Craiova - Calafat, in zona de contact dintre Campia Romana in sud si Campia Inalta a Podisului Getic (Campul Salcuta - Dranic) in nord..

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Podari se ridică la 6.949 de locuitori.

DATE GEOLOGICE GENERAL

CLIMATUL

Intreg teritoriul administrativ al comunei Podari se incadreaza intr-o zona cu climat temperat - continental, unde temperatura medie anuala este de 10,8 0C, temperatura minima absoluta de -31,00C, iar temperatura maxima absoluta de 410C.

Primul inghet apare dupa 25 octombrie, iar ultimul in prima decada a lunii, aprilie, rezultand un interval de peste 200 zile/an fara inghet.

Vanturile dominante au directia E - V.

Schimbarile circulatiei generale a atmosferei de la un anotimp la altul sunt clar reflectate de modificarile frecventei vanturilor pe anumite directii.

Astfel si la Craiova, frecventa vanturilor din spre vest este mai mare in prima jumatate a anului (mai ales primavara) cca 21% pe aproximativ 15% in a doua jumatate a anului.

Daca in ansamblu, vanturile din spre est au o frecventa ridicata tot timpul anului se constata totusi o diminuare generala in timpul verii in medie cu peste 10% la Craiova.



Cantitatea medie a precipitatiilor este de 520 mm/an.

Incadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92.

Incadrarea din punct de vedere al incarcarii cu zapada: zona C conform STAS 10101/21-92.

STAS 1907/1-90 incadrează zona la tipul climatic I cu valori ale indicelui de umiditate Thornthwaite $Im = -20-0$.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	



SEISMICITATEA ZONEI

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 / 1 — 2013, amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului $a_g = 0.2 \text{ g}$, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani, cu 20 % probabilitate de depășire în 50 ani.
Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns $T_c = 1.0 \text{ sec}$.

f) existența unor:

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:

In comuna Podari exista alimentare cu apa potabila si retele de electricitate. Nu este cazul de retele care sa trebuiasca relocate.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul.


- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordin publica si siguranta nationala

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica:

Normativul P 100-1/2013 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la zona $a_g = 0,20$ si perioada de colt $T_c = 1.00\text{sec}$.



Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	



(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice:

Nu este cazul.

(iii) date geologice generale:

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandari pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz:

Conform INDICATIV NP 074 – 2022 terenul pe care se realizeaza investitia se incadreaza la risc geotehnic moderat– 12 puncte, CATEGORIA GEOTEHNICA II.

Pe terenul ce fac obiectul contractului , au fost executate foraje geotehnice conform studiu geotehnic.

Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitatea viitoarei constructii.

Terenul nu prezintă pericol de inundare.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare:

Nu este cazul.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Nu este cazul.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitie;

Se doreste constructia unui Centru Multifunctional Pentru Copii.
Pe terenul descris anterior se propune realizarea unui centru multifunctional pentru copii. Configuratia volumetrica a cladirii propuse presupune doua volume.

Zona multifunctionala pentru sport se dezvolta pe dubla-inaltime.

Spatiile interioare cuprind:

PARTER:	
Administratie	17.25
Baie Baieti	5.64
Baie Fete	5.64
Biblioteca digitala	99.81
Birou Profesori	14
C.T.	12.15
Cab. Med.	12.51
Dep. mat. sport	5.65
Dusuri baieti	4.86
Dusuri fete	4.86
G.S. dizab	5.5
Hol Circulatie	47.36
Receptie baieti	4.19
Receptie fete	4.19
Scara	11.38
Sp. Tehnic	7.5
Toalete baieti	7.83
Toalete fete	7.83
Vest. baieti	23.45
Vest. fete	23.45
Vest. Profesori	5.51
Windfang +hol receptie	31.96
Zona multifunctionala sport	476
ETAJ:	
Depozitare	3.75
Fitness + Box	119.28
Hol+Scara	16.88
SUPRAFATA UTILA TOTALA:	
978.43 m²	

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizată cu fundații izolate pentru stalpi și continue pentru pereții exteriori și interiori, structura de rezistență va fi o structură mixtă din zidărie portantă de 30 cm și cadre locale de beton armat formate din stalpi și grinzi.

Acoperișul va fi tip șarpantă metalică cu grinzi cu zăbrele cu învelitoare din panouri termoizolante peste zona salii de sport iar peste volumul parter al clădirii va fi terasa necirculabilă.

Distanțele învelitorii și clădirii față de construcțiile adiacente nu permit scurgerea apelor în afara proprietății.

Fatadele clădirilor vor fi finisate cu tencuială decorativă pentru exterior (culoare alb și gri) și va fi placată cu plăci ceramice în zona accesului principal. Peste atice se vor monta sorturi de tablă vopsite gri-antracit. Terasa, scările și circulațiile exterioare se vor realiza din gresie antiderapantă. Șarpantă metalică va fi termoizolată la interior cu o grosime de 20 cm. Pereții interiori vor fi finisați cu vopsea lavabilă albă, baile și spațiile pentru dus vor fi placate cu ceramica. Peretele vestiarelor pe care sunt propuse lavoare se vor finisa cu plăci ceramice. Suprafața zonei de sport se va realiza din material dedicat pentru pardoselile interioare precum poliuretan sportiv. Tamplăria se va realiza din aluminiu culoare gri antracit cu geam termopan. Toate elementele construcției ce au contact cu exteriorul au fost prevăzute cu izolații pentru a satisface cerințele normativului privind calculul coeficienților globali de izolare termică.

Înălțimea maximă a clădirii va fi de 9.00 m.

3.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

a. Soluția constructivă

Soluția 1 alegerii Construcție cu structură duală (zidărie portantă și local cadre din beton armat), cu șarpantă metalică (din grinzi cu zăbrele), cu învelitoare din panouri termoizolante, prezintă următoarele avantaje:

- timp de execuție redus
- costuri reduse de construcție
- greutate mai redusă a construcției
- aspect arhitectonic modern mai prietenos cu generația tânără
- volum util mai mare raportat la aceeași dimensiune a construcției
- permite o mai bună folosire a luminii naturale prin instalare de luminatoare în acoperiș, ceea ce nu este posibil în cazul variantei 2
- complexitate mică respectiv zidăria se poate face și cu personal angajat din zonă, fapt ce va face un transfer de cunoștințe și know how către populația locală în domeniul construcțiilor
- partea metalică de la șarpantă și panourile sandwich de la acoperiș se poate refolosi în cazul în care se dezafectează construcția

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- cladirea poate fi extinsa mult mai usor putandu-i fi adaugate noi functionalitati
- constructiv deschiderile sunt mai mari fapt ce permite desfasurarea activitatilor sportive fara obstacole
- lucrari de intretinere si reparatii mai ieftine comparativ cu varianta 2 respectiv peretii si sarpanta necesita lucrari de amploare mai mica in cazul intretinerii si reparatiilor.
- cantitate redusa de deseuri provenite din executia lucrărilor.
- sunt sustenabile si prietenoase cu mediul inconjurator, materialul de baza este reciclabil,
- oferă un grad mai mare de siguranță în caz de incendiu, de cutremur
- o durata de viata mai indelungata
- lucrari de intretinere si reparatii cu costuri ridicate

Solutia 2 alegerii Constructie cu structură din cadre de beton armat cu sarpanta din lemn acoperita cu tigla ceramica, are urmatoarele dezavantaje:

- timp de executie mare.
- costuri ridicate de constructie
- cantitate ridicata de deseuri provenite din executia lucrărilor.
- nu sunt sustenabile si prietenoase cu mediul inconjurator fiind nevoie de taierea copacilor, pentru producerea lemnului .
- oferă un grad mai mic de siguranță în caz de incendiu, de cutremur
- o durata de viata mai redusa
- volum util mai mic raportat la aceiasi dimensiune a constructiei
- nu permite o mai buna folosire a luminii naturale prin instalare de luminatoare in acoperis
- constructiv deschiderile sunt mai mici fapt nu ce permite desfasurarea activitatilor sportive fara obstacole
- lucrari de intretinere si reparatii cu costuri ridicate

Solutie 1:

Constructie cu structură duală (zidărie poșrtantă și local cadre din beton armat), cu șarpantă metalică (din grinzi cu zăbrele), cu invelitoare din panouri termoizolante

Pe terenul descris anterior se propune realizarea unui centru multifunctional pentru copii. Configuratia volumetrica a clădirii propuse presupune doua volume:

Arhitectura

Zona multifunctionala pentru sport se dezvolta pe dubla-inaltime.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Spatiile interioare cuprind:

PARTER:	
Administratie	17.25
Baie Baieti	5.64
Baie Fete	5.64
Biblioteca digitala	99.81
Birou Profesori	14
C.T.	12.15
Cab. Med.	12.51
Dep. mat. sport	5.65
Dusuri baieti	4.86
Dusuri fete	4.86
G.S. dizab	5.5
Hol Circulatie	47.36
Receptie baieti	4.19
Receptie fete	4.19
Scara	11.38
Sp. Tehnic	7.5
Toalete baieti	7.83
Toalete fete	7.83
Vest. baieti	23.45
Vest. fete	23.45
Vest. Profesori	5.51
Windfang +hol receptie	31.96
Zona multifunctionala sport	476
ETAJ:	
Depozitare	3.75
Fitness + Box	119.28
Hol+Scara	16.88
SUPRAFATA UTILA TOTALA:	
978.43 m²	

Fatadele cladirilor vor fi finisate cu tencuiala decorativa pentru exterior (culoare alb si gri) si va fi placata cu placi ceramice in zona accesului principal. Peste atice se vor monta sorturi de tabla vopsite gri-antracit. Terasale, scarile si circulatiile exterioare se vor realiza din gresie antiderapanta. Sarpanta metalica va fi termoizolata la interior cu o grosime de 20 cm. Peretii interiori vor fi finisati cu vopsea lavabila alba, baile si spatiile pentru dus vor fi placate cu ceramica. Peretele vestiarelor pe care sunt propuse lavoare se vor finisa cu placi ceramice. Suprafata zonei de sport se va realiza din material dedicat pentru pardoselile interioare precum poliuretan sportiv. Tamplaria se va realiza din aluminiu culoare gri antracit cu geam termopan. Toate elementele constructiei ce au contact cu exteriorul au fost prevazut cu izolatii pentru a satisface cerintele normativului privind calculul coeficientilor globali de izolare termica.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Inaltimea maxima a cladirii va fi de 9.00 m.

Cladirea se incadreaza in normele NZEB , ordin MDLPA nr. 16/05.01.2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”*) (nZEB1); 1Nearly Zero-Energy Building 12 ,avand rezistenta la pereti 1.75 mpk/w, la planseu rezistenta 4.50 mpk/w, placa pe sol 2.50 mpk/w , ferestrele din aluminiu cu resitenta 0.50 mpk/w .Consumul energetic este mai mic de 115 kw/mp x an si se folosesc surse regenerabile mai mult de 30%.

Cladirea se incadreaza in standardul NZEB, respectiv clădiri cu consum de energie aproape zero eficiente, practice si concepute în acord cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 și ale Legii nr.372/2005 republicata la data de 23 septembrie 2020, privind performanța energetică a clădirilorCentru multifunctional respecta normele privind protectia persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap fiind prevazute rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, carucior pentru urcarea treptelor la scara precum si covoare tactile care vor semnaliza denivelarile

Rezistenta

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizata cu fundații izolate pentru stalpi si continue pentru peretii exteriori, structura de rezistenta va fi o structura mixta din zidarie portanta de 30 cm si cadre locale de beton armat formate din stalpi si grinzi. Acoperisul va fi in sistem sarpanta metalica cu grinzi cu zabrele cu invelitoare din panouri termoizolante peste zona salii de sport iar peste volumul parter al cladirii va fi terasa necirculabila.

Distantele invelitorii si cladirii fata de constructiile adiacente nu permit scurgerea apelor in afara proprietatii.

Instalatii electrice

S-a prevazut achizitionarea si instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice pentru iluminat, cu panouri solare fotovoltaice si realizarea integrala a instalatiilor electrice de iluminat.

Obiectivul de investitii va fi alimentat cu energie electrica printr-un racord trifazat (3x380V / 220V), la frecventa de 50Hz din reseaua electrica existenta in zona.

Din BMPT se va alimenta tabloul electric general cu un cablu CYABY 4X25mm².

Alimentarea cladirii cu energie electrica se va realiza astfel:

-Pentru sistemul de iluminat din TEG propus cuplat si cu dispozitiv AAR (ancansare automata a rezervei) din coloana ce alimenteaza tabloul electric al circuitelor de iluminat-TEIL, la un sistem fotovoltaic hybrid de 65,1kw compus din:

-Panouri fotovoltaice monocristaline 525W buc 124

-Invertor trifazat Ongrid, Hybrid, 50kW buc 1

-Invertor trifazat Ongrid, Hybrid, 12kW buc 1

-Acumulator LiFePo4 V-tac, 9.6kw, Low voltage buc 1

-Structura aluminiu, suruburi, piese prindere panouri pentru acoperis inclinat -
Cabluri si conectori CC panouri ans 1

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- Cablu forta tip MYY-M 5x16mmp m 30
- Tablou electric curent alternativ buc 1
- Tablou electric curect continuu buc 1

S-a prevazut stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice intr-o baterie de 9,6kw. Aceasta este pentru asigurarea iluminatului interior mai ales in timpul iernii unde producerea energiei electrice de catre panourile fotovoltaice este foarte mica, ajungandu-se in lunile decembrie si ianurie la 7 % din puterea sistemului fotovoltaic.

Sistemul fotovoltaic este hybrid si este proiectat sa acopere iluminatul interior si alimentarea pompei de caldura. Vara, surplusul de energie dupa alimentarea pompei de caldura, a iluminatului interior si a bateriei, se duce in sistemul energetic national, urmand ca in perioada de iama pompa de caldura sa consume energie din sistemul energetic national, energia care a fost produsa de sistemul fotovoltaic.

Pentru sistemul de prize cu alimentare din tabloul TEG prin circuitie electrice ,
Tabloul electric general propus TEG (IP65) se va amplasa la nivelul parterului pe hol.

Din tabloul electric general al cladirii(TEG) este alimentat tabloul electric de distributie al centralei termice (TECT).

Din tabloul electric general mai este alimentat si TEIL –tablou electric de iluminat care mai are si a doua sursa respective bateriile de acumulare de la sistemul fotovoltaic

Putere electrică totală instalată a TEIL este $P_i = 4,5\text{kW}$, putere asigurată și de sursa de rezervă (acumulatori pt.panouri solare) timp de 24 ore

Camera stocare baterii se afla în încăperea Sp. Tehnic a clădirii, cu pereti incombustibili, din beton armat, minim REI180 si planseu incombustibil, din beton armat, minim REI 180 și ușă EI90 minC2.

Coloanele electrice se realizeaza cu cabluri cu conductori din cupru(FY), avand izolatie cu intarziere la propagarea flacarii, montate ingropat in tencuiala peretilor in tuburi (IPY).

Prin proiect au fost analizate si rezolvate tehnic:

- instalatii de alimentare si distributie a energiei electrice;
- instalatii interioare de iluminat normal si de siguranta (pentru interventie la centrala termica, pentru evacuare si contra panicii).
- instalatii electrice de prize;
- instalatie de protectie impotriva socului electric in cazul aparitiei unor tensiuni accidentale, in situatia unor defecte de izolatie;
- instalatie de legare la pamant
- instalatie de protectie impotriva trasnetului si de legare la pamant

Instalatii de alimentare si distributie a energiei electrice

Pe holul de intrare de la parter se va prevedea tabloul electric general TEG pentru consumatorii de iluminat si prize etc.

Amplasare racord (bransament) se va face conform avizului furnizorului de energie electrica.

TEG este conectat la BMPT-parte a bransamentului propus de Compania de distributie a energiei electrice.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

In incaperi iluminatul artificial prevazut asigura iluminarea medie necesara (conform Ghidului de iluminat interior – CIE nr. 292)

Pentru TEG puterea instalata va fi de 60kw iar puterea consumata de 50kw. Taboul electric general va fi alimentat printr-un cablu CYABY 4X25mmp.

Tablourile electrice vor fi echipate cu disjunctoare automate bipolare si tetrapolare, cu protectie diferentiala (modul VIGI), conform schemelor de distributie .

La fiecare tablou usa va fi dintr-o bucata. Pe partea interioara a usii se va pozitiona o plansa cu schema de distributie a tabloului respectiv, din care sa rezulte destinatia fiecarui circuit si puterea racordata, plansa ce va fi laminata in folie transparenta. Pe masca tabloului se prevad etichete din plastic gravate, cu inscriptia destinatiei circuitelor. Tablourile electrice vor fi executate conform SR EN 60439.1 privind conditiile de calitate ale acestora.

Pentru protectia antiseismica, instalatiile electrice vor fi protejate impotriva desprinderii si tablourile electrice impotriva rasturnarii, prin utilizarea elementelor de prindere si fixare tipizate

Instalatii interioare de iluminat normal si de siguranta (pentru interventie la central termica, pentru evacuare si contra panicii).

Pentru instalatia interioara de iluminat s-au prevazut corpuri de iluminat cu surse LED echipate cu senzori de miscare in bai si corpuri de iluminat cu surse LED in celelalte incaperi(casete luminoase, plafoniere, aplice de perete).

Comanda iluminatului se realizeaza prin intrerupatoare si comutatoare manuale;

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri CYY si cu conductori din cupru FY, avand izolatie cu intarziere la preopagarea flacarii protejate in tub pvc IPY, montat ingropat in tencuiala peretilor.

Tuburile PVC, ce se vor monta ingropat in tencuiala peretilor ..

Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor ti conform NP-I7-2011- Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

In cladire s-a prevazut in afara iluminatului artificial normal si urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta:

- iluminat de siguranta pentru interventie in camera centralei termice;
- iluminat pentru evacuarea din cladire pe traseele de evacuare a persoanelor din cladire;
- iluminat pentru evacuare asigurand o buna circulatie pe caile de evacuare(holuri, casa scarii).;
- iluminat impotriva panicii a fost prevazut in incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp si in afara de comanda automata a intrarii lui in functiune, a fost prevazut si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop;

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta sunt prevazute pentru interventie, evacuare, impotriva panicii; sunt integrate in iluminatul normal al spatiilor respective; s-a asigurat punerea lor in functiune la intreruperea iluminatului normal in timpul prevazut in norma.

1) Timpul de functionare este pana la terminarea activitatii cu risc

2)Timpul de functionare este de cel putin 1h.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Circuitele iluminatului artificial de siguranta se vor realiza cu cabluri N2XH cu conductori din cupru, avand izolatie cu intarziere la preopagarea flacarii, protejate in tuburi de protectie copex ignifug montate ingropat in tencuiala peretilor si in sapa de egalizare.

Masurile conexe, care contribuie la implementarea proiectului, prevad refacerea instalatiei electrice de prize, precum si a instalatiei de protectie impotriva tensiunilor atmosferice, conform normelor tehnice specifice in vigoare.

Instalatii electrice de prize

S-au prevazut prize bipolare cu contat de protectie atat pentru racordarea aparatelor uzuale cat si pentru racordarea echipamentelor din spatiile proiectate.

S-au prevazut prize monofazate cu contat de protectie etansa in spatiile cu destinatia de magazii, centrala termica,garaj, si prize monofazate cu contat de protectie in executie normala in celelalte incaperi.

Pentru alimentare ventilatoarelor pentru evacuarea aerului viciat si introducerea aerului proaspat se vor prevedea prize monofazate in executie normala.

Se interzice utilizarea prizelor pentru receptoarele electrice cu puteri mai mari decat 2,0 kw.

Circuitele electrice de alimentare prizelor, se vor realiza cu conductori din cupru FY protejate in tub pvc IPY, montat ingropat in tencuiala peretilor.

Tuburile PVC, ce se vor monta ingropat in tencuiala peretilor .

Distantele de protectie ale instalatiilor electrice fata de elementele altor instalatii sau constructii vor fi conform NP-I7-2011- Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Instalatie de protectie impotriva socului electric in cazul aparitiei unor tensiuni accidentale, in situatia unor defecte de izolat,ie;

Protectia impotriva socului electric.

Sistemul de protectie la soc electric este bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator retelei TN.

Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare este legat la pamant.

Partile conductoare accesibile ale instalatiei sunt conectate printr-un conductor la bara principala de legare la pamant a instalatiei (PEN, PE) care este conectata la punctul de legare la pamant a sistemului electric de alimentare.

S-au prevazut masuri suplimentare:

-legaturi de protectie de echipotentializare intre conductoarele de protectie si partile conductoare accesibile care are o functie similara cu legarea la pamant la puncte suplimentare, distribuite cat se poate de uniform.

-dispozitive de protectie la curent diferential rezidual (DDR) cu curent diferential nominal de functionare de 30 mA, pentru prizele cu un curent nominal care nu depaseste 20A.

-Intrerupatorul general al TEG este prevazut cu un dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual (DDR) cu curent de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300mA

Protectia impotriva efectelor termice.

Protectia Impotriva producerii incendiului de catre echipamentele electrice. In functionare normala, de avarie sau manevrare gresita, nu trebuie sa prezinte pericol de incendiu pentru materialele din apropiere.

S-au prevazut circuite de prize cu protectie diferentiala.

Protectia impotriva supracurentilor

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Conductoarele active ale circuitelor electrice sunt protejate impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.

Acesta s-a realizat cu disjunctoare echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu declansatoare rapide la scurtcircuit, dimensionate conform 17/2011, care au o putere de rupere eel putin egala cu curentul de scurtcircuit prezumat la locul de instalare si asigura si actionare selectiva. Caracteristicile acestora sunt mentionate in schemele electrice.

Instalatie de protectie impotriva trasnetului

Instalatie de legare la pamant

In conformitate cu prevederile NP 17/2011 cp.6 a rezultat si neesitatea realizarii instalatiei de paratrasnet exterioara IPTE si interioara IPTI. IPTE, realizata cu PDA corespunzator nivelului de protectie calculat. incadrarea constructiei in volumul protejat si elementele componente ale IPT exterioara si interioara.

Legaturile de echipotentializare ale instalatiei interioare de protectie la trasnet si cele ale sistemului de protectie la efectele trasnetului LMPS, sunt componente ale sistemului de legare la pamant, specific retelei TN

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:

A. Instalatie IPT exterioara, compusa din urmatoarele elemente legate intre ele:

- dispozitivul de captare;
- conductoare de coborare;
- piese de separatie pentru fiecare coborare;
- priza de pamant tip IPT;
- piesa de legatura deconectabila;
- legaturi echipotentiale;

B. Instalatia IPT interioara, compusa din:

- legaturi de echipotentializare;
- bare pentru egalizarea potentialelor (SEP);

Un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un varf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborare.

Volumul de protejat este delimitat de suprafata de revolutie care are aceeaasi axa cu PDA si este delimitata de razele de protectie R_p corespunzatoare diferitelor inaltimi h ,

S-a ales un paratrasnet tip PDA cu rasa de protectie de 85m si Nivel III de protectie

Cele patru coborari la priza de pamant (care sunt realizate din platbanda din OL Zn 25x4mmp), se vor racorda la priza de pamant.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant generale va fi max. 1 ohm

Aceast sistem de protectie s-a prevazut in conformitate cu prevederile NP 17/2011 utilizand masurile de protectie fundamentale si anume:

- Legarea la pamant si echipotentializarea.

Sistemul de legare la pamant conduce si disperseaza curentul electric de trasnet in pamant. Legatura de echipotentializare minimizeaza diferentele de potential si poate reduce campul magnetic.

Pentru sistemul de legare la pamant, specific retelei TN, se va realiza priza de pamant care va fi folosita ca priza unica.

La priza de pamant se va lega:

- Bara principala de protectie si echipotentializare BPPE;
- Coborarile instalatiei de paratrasnet

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Bara principala de legare la pamant, se amplaseaza langa tabloul general, ca nod central a unei retele de conductoare de protectie si pentru echipotentializare care permite si o legare unitara la pamant.

-Protectia cu SPD coordonate limiteaza efectele supratensiunilor/supracurentilor electrici.

Protectia cu aparate de protectie la supratensiuni are rolul de a limita patrunderea in instalatiile electrice a unor curenti electrici de impuls datorati loviturilor de trasnet.

In schema electrica monofilara este indicat acest aparat

- SPD tipul II instalate in tabloul electric general-TEG;

Alegerea celor mai indicate masuri de protectie impotriva supratensiunilor a fost realizata utilizand calculul de evaluare a riscului

Instalatii sanitare

Instalatia de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila se face de la retea de distributie din incinta obiectivului prin intermediul unui bransament nou proiectat la conducta publica de alimentare cu apa, la presiunea disponibila in retea. Contorizarea consumului de apa rece se face in caminul de apometru.

Conductele si coloanele de canalizare ape uzate menajere sunt executate din tuburi din PVC, racordate la reseaua de canalizare din incinta.

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperis prin receptori de terasa si evacuate prin coloane pluviale din fonta.

Cladirea va fi prevazuta cu grupuri sanitare.

Prepararea apei calde pentru consum menajer, se face local cu ajutorul sistemului solar pe timp de vara, iar iarna cu ajutorul pompei de caldura.

Prin proiect se prevede executarea instalatiei de distributie a apei calde, cu tevi din cupru preizolat pentru instalatii sanitare si montarea obiectelor sanitare si a armaturilor, cu obiecte sanitare: lavoare din portelan sanitar si spalator dublu cu baterii monocomanda cu placute ceramice,

Instalatia de distributie a apei reci va fi cu tevi din cupru preizolat pentru instalatii sanitare. Instalatia de canalizare menajera, cu tuburi din polipropilena .

Instalatia de preparare si alimentare cu apa calda

Sistemul de furnizare a apei calde de consum se va face prin utilizarea surselor regenerabile de energie si s-a prevazut ca prepararea apei calde pentru consum menajer sa se faca utilizand energia solara - captatoare/panouri solare cu tuburi termice.

Instalatia prevazuta cuprinde un boiler bivalent cu acumulare (V=1000 litri): cu serpentina racordata la panourile solare, la circuitul agentului termic de la pompa de caldura si rezistenta electrica; 6 panouri solare cu cate 20 de tuburi termice si suprafata de captare de 3,32m2 fiecare, cu supapa de presiune solara; sistem automatizare care include Grup de pompare, Automatizare, Aerator solar automat, Antigel solar preparat -28°C , Supapa de amestec termostatică 1" vas de expansiune V=80litri. . Echipamentele se vor monta in camera C.T., care este comuna cu echipamentele pentru pompele de caldura aer apa.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOIJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Panourile solare sunt interconectate in sistem bucla si amplasate pe acoperisul de tip sarpanta al cladirii orientare Sud.

Prin proiect se prevede realizarea instalatiei de distributie a apei calde, cu tevi din cupru preizolat pentru instalatii sanitare si obiecte sanitare noi; lavoare din portelan sanitar si spalator dublu cu baterii monocomanda cu placute ceramice, cabine de dus 120x90x190cm, coloana de dus si baterie termostata de dus pentru siguranta si confort.

Conductele de legatura ale panourilor solare sunt pozitionate pe peretele exterior al cladirii si vor fi izolate cu cochilii de vata minerala.

Instalatii sanitare interioare

Se vor amplasa lavoare din portelan sanitar si spalator dublu cu baterii monocomanda cu placute ceramice, cabine de dus 120x90x190cm, , coloana de dus si baterie termostata de dus pentru siguranta si confort.

Tubulatura folosita pentru conducte de distributie si legaturi va fi din cupru sanitar preizolat. Conductele se monteaza ingropat in tencuiala peretilor.

Instalatia de canalizare menajera

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in canalizarea existenta a localitatii. La interior conductele de canalizare se vor realiza din conducte PP atit distributie cat si coloanele, iar in pamant pina la caminele de vizitare se va monta conducta PVC KG cu diametre de 110mm

Instalatii termice

Situatia propusa

Se propune o pompa de caldura aer-apa de reversibila 108,28kw.

Instalatia de incalzire a cladirii va fi prevazuta cu ventilconvectoare si radiatoare otel amplasate in grupuri sanitare si bai functionand cu apa calda (40/50°C)

Corespunzător temperaturii exterioare, interioare, a temperaturii agentului termic pe conducta tur (temperaturi măsurate cu ajutorul sondelor de temperatură) și de graficul de reglaj din memoria regulatorului electronic, acesta acționează asupra pompelor de circulație

Pompa de caldura de 108,28kw reversibila aer-apa este montata la exterior, , puffer 400litri-3buc, boiler bivalent 1000litri

Pompa de caldura se va monta la exteriorul cladirii pe sol la o distanta de 1,5m de aceasta, iar echipamenetele aferente pompelor de :puffer , boiler se vor monta la parter in camera C.T. .

Incalzirea se va realiza in sistem local, cu ventilconvectoare , functionand cu agent termic, apa calda 40/50°C si radiatoare otel in bai si grupuri sanitare.

Alimentarea corpurilor de incalzire se face prin doua ramuri de la distribuitorul-colector propus in camera C.T..

Radiatoarele prevazute sunt echipate cu ventil automat de aerisire si robineti termostatati tur/retur 1/2" si cap termostatic electronic cu functii pentru confort sporit

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

(program incalzire individual pentru fiecare zi a saptamanii, pana la 6 puncte comutare/zi si 3 temperaturi diferite, regimuri functionale simplu reglabile) si functii de economie a energiei (Geam Deschis - inchide robinetul radiatorului cand fereastra este deschisa; regim ECO-reduce temperatura camerei cu pana la 3°C; incalzire respectiv reducere optimizata a temperaturii camerei. Sistem de protectie impotriva ajustarilor si programarilor accidentale).

S-au prevazut robineti de golire si robineti de presiune diferentiala la baza coloanelor si deaeratoare automate in punctele cele mai inalte ale instalatiei.

Sistemul de distributie al agentului termic la radiatoare este de tip ramificat, bitubular, pozat la nivelul parterului (la plinta si la si la aproximativ 3 metri in sala de sport). In sala de sport conductele si ventiloconvectoarele sunt protejate cu grilaje metalice. Conductele sunt realizate din teava de cupru cu diametre cuprinse intre Dn 15+42mm. Imbinarea se va face prin sudura sau fitinguri acolo unde este necesar, iar pe subramuri se prevad robineti sferici pentru izolare si reglare, stuturi pentru montare manometre si robinete de golire.

Aerisirea instalatiei se realizeaza prin robinetii de aerisire.

Toate conductele sistemelor de distributie se vor monta cu panta de 3‰, pentru a asigura atat golirea cat si aerisirea instalatiei.

Necesarul de caldura corespunzator conformarii termofizice a elementelor perimetrului de inchidere si ipotezelor de calcul, pentru cladirea studiata, dupa aplicarea masurilor propuse este de 108,28 KW.

Calculul necesarului pentru incalzirea incaperilor a fost efectuat conform SR 1907/2014/1.

Acesta s-a realizat tinand cont de:

- structura elementelor anvelopei cladirii;
- elementele mobile (usi si ferestre);
- grosimea elementelor structurale;
- aerul infiltrat prin neetanseitati;
- aerul infiltrat prin usile de acces in cladire;
- aporturile de caldura de la persoane si aparatele electrice.

Nivelul de zgomot maxim preconizat a fi atins in zonele de lucru este de 22 dB pentru frecventa de 1 KHz si se incadreaza in limitele impuse de standardul SR 1946/14-1997.

Calculul de dimensionare a corpurilor de incalzire s-a efectuat conform SR 1797/97.

Diametrele conductelor din cupru vor fi corespunzator dimensionate pentru debitul de apa calda cerut, astfel incat distributia agentului termic sa fie echilibrata pe suprafata fiecarei zone.

Conductele ce alimenteaza corpurile de incalzire la trecerea acestora prin pereti vor fi protejate cu piese de protectie.

Partea aparenta din distributia instalatiei de incalzire se va monta sub nivelul radiatoarelor la +10.00 cm fata de cota pardoselii finite.

Sistemul permite un montaj usor (conducte aparente) si o exploatare in conditii deosebit de avantajoase.

Calculul de dimensionare a conductelor este realizat in conformitate cu STAS 1478.

Umplerea cu apa a instalatiei de incalzire se va realiza din instalatia de apa potabila rece. Apa va avea calitatile cerute de cartile tehnice ale echipamentelor.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Instalatii detectie si alarmare

Se vor monta un sistem de detectie incendiu .

Conform normativului PI 18-3/2015, capitolul 3.3.1, litera (c), este necesara echiparea cu instalatii electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu pentru "cladiri/constructii avand destinatia de invatamant cu aria construita mai mare de 600mp". Astfel, s-a prevazut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de incendiu, in concordanta cu reglementarile tehnice in vigoare.

Sistemul de detectie incendiu este format din 1 centrala adresabila de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, echipament de control si semnalizare, (ECS), la care se conecteaza detectoare de incendiu adresabile de tip detectoare de fum, detectoare de caldura (temperatura), sirene si declansatoare manuale de alarmare (butoane de semnalizare manuala la incendiu).

Centrala de semnalizare si avertizare incendiu (ECS) este conectata la o centrala BMS care asigura cea mai buna metoda de control si suu praveghere a solutiei de alarmare.

Conform P118/3-2015, pentru aceasta cladire s-a prevazut instalatie de detectare semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI) cu grad de acoperire : acoperire totala, prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale.

Traseele cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de instalatii electrice.

Sirenele de exterior vor acustice si optice(flashuri pentru orientarea pompierilor)

Pentru receptia lucrarilor de instalatii se vor respecta:

-C56-02 – Normativul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;

-I.13-2015 – Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire;

-Legea calitatii constructiilor – 10/95;

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 273-94.

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiilor lucrarilor ascunse sau pe faze de lucrari se finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Procese verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

La receptia preliminara se efectueaza verificari scriptice pe baza documentatiilor mentionate mai sus sau direct si se emite proces verbal de receptie preliminara conform cerintelor C56-02 si Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, nr. 273/94, cap I.

La receptia finala se emite procesul verbal de receptie finala conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora nr. 273/94, cap III.

Toate probele enumerate in procesele verbale raman la beneficiar pentru cartea tehnica a constructiei.

Verificarea calitatii si receptiei lucrarilor se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii (executant) si dirigintele (beneficiar) care intocmeste procesele verbale corespunzatoare care se inscriu in registrul de procese verbale pe parcursul executiei lucrarilor.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Registrele de procese verbale vor fi vizitate de catre reprezentantul autorizat al executantului, beneficiarului, al forurilor tutelare si proiectant.

Responsabilitatile vor fi conform cu cerintele Legii 10/1995, a calitatii in constructii.

In vederea asigurarii conditiilor nor male de munca cat si pentru evitarea accidentelor s-au prevazut masuri conform normelor in vigoare.

Se vor respecta:

-NGPM-96;

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT 1993;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire 1996.

In perioada executiei, executantul va stabili masuri de protectie a muncii in conformitate cu:

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT 1993;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire 1996.

S-au prevazut solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiului pe timpul executiei si exploatarei.

Trecerile conductelor prin pereti se vor executa conform normativului P118-99, dupa cum urmeaza:

-la trecerea conductelor prin pereti si plansee rezistente la foc se vor lua masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri rezistente la foc;

-elementele si materialele de constructie utilizate pentru protectia, inchiderea sau mascarea instalatiilor trebuie sa fie cel putin C2 (CA2b), recomandandu-se CO sau C1 (CA1 sau CA2a).

b. Valoarea investitiei Scenariu 1

	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)
TOTAL GENERAL =	4,521,737.62	859,130.15	5,380,867.77
Din care C + M =	3,310,123.31	703,847.99	3,939,046.74

c. Perioada de implementare a investitiei Scenariu 1 --> 18 luni

3.2.3. Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

In vederea echiparii centru multifunctional se propune dotarea acestuia cu urmatoarele echipamente:

Nr.	Descrierea lucrărilor	UM	Cantitate
0	2	3	4

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Zona multifunctionala sport			
1	Banci 2 m	buc	2
2	Consola baschet	buc	2
3	Minge baschet	buc	1
4	Inel baschet cu plasa	buc	2
5	Plasa handbal	buc	2
6	Poarta handbal /fotbal	buc	2
7	Minge handbal	buc	1
8	Stâlpi tenis/volei	buc	2
9	Fileu volei	buc	1
10	Fileu tenis	buc	1
11	Racheta tenis	set	1
12	Mingi tenis set 4 buc	set	1
13	Minge volei	buc	1
14	Minge fotbal	buc	1
15	Maieu departajare	buc	22
Biblioteca digitala			
1	Masa lectura 1200x800 mm	buc	3
2	Scaun	buc	12
3	Birou -profesor	buc	1
4	Laptop	buc	12
Vestiare baieti/fete			
1	Banci 2 m	buc	3
2	Culer din lemn	buc	5
Birou profesori			
1	Masa 1200x800 mm	buc	1
2	Dulap birou 2 usi + 5 rafturi	buc	1
3	Scaun	buc	2
Vestiar profesor			
1	Banci vestiar 1m	buc	1
Administrativ			
1	Masa	buc	1
2	Dulap birou 2 usi + 5 rafturi	buc	1

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

3	Scaun	buc	3
Cabinet medical			
1	Pat cu saltea pentru cabinet medical	buc	1
2	Masa	buc	1
3	Scaun	buc	2
4	Dulap cabinet medical	buc	1
Fitness + Box			
1	Ring de box 6x6	buc	1
2	Sac box	buc	4
3	Perna perete	buc	2
4	Palmare	buc	1
5	Coarda sarituri	buc	7
6	Manusi sac	buc	6
7	Manusi lupta	buc	6
8	Minge box	buc	1
9	Casca	buc	6

3.3. Costurile estimative ale investiției:

	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)
TOTAL GENERAL =	4,521,737.62	859,130.15	5,380,867.77
Din care C + M =	3,310,123.31	703,847.99	3,939,046.74

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

- studiu topografic;

Ridicarile topografice au fost facute in sistem STEREO 70.

Prin ridicari suplimentare s-au cules toate detaliile necesare pentru alcatuirea planului de situatie. Astfel ,s-au efectuat lucrarile de ridicare a urmatoarelor componente principale:

- limitele aproximative de proprietate
- garduri acolo unde este cazul
- santuri si zone pietonale

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- marginile carosabilului
- axul drumului
- marginile acostamentelor (acolo unde exista)

- studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

S-a intocmit studiu geotehnic si este anexa la prezentul Studiu de Fezabilitate.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

- studiul de specialitate necesare în funcție de specificul investiției;

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare a investitiei va fi de 18 luni calendaristice.

Activitate	Luni premergătoare încheierii contractului de finanțare	Perioada de implementare - Luni																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL. 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Solutie 2:

Constructie cu structură din cadre de beton armat cu sarpanta din lemn acoperita cu tigla ceramica

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizata cu fundații izolate pentru stalpi si continue pentru peretii exteriori, structura de rezistenta va fi o structura din cadre de beton armat formate din stalpi si grinzi. Acoperisul va fi in sistem sarpanta, sarpanta din lemn acoperita cu tigla ceramica.

Avantaje

- Durata de serviciu mai mica

Dezavantaje

- durata mai mare de executie
- pret de cost mai ridicat

Se alege varianta 1 din urmatoarele considerente

- Costuri de exploatare reduse;
- Costuri de punere in opera mai reduse.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Din punct de vedere al factorilor de risc natural ce pot afecta investitita , se iau in considerare fenomenele meteorologice extreme , ca de exemplu :

- Cutremur – poate crea rupturi de terasamente,tasari, surpari , deteriorarea fundatiilor;
- Furtuni- pot crea viituri, ruperi de arbori ;
- Schimbări climatice ce pot afecta investitita prin variatii de temperatura, fenomene naturale extreme, pot cauza infiltratii, scaderea capacitatii portante, tasari la nivelul fundatiilor;
- fenomenele meteo extreme , ca de exemplu ploi abundente, frigul, caldura extrema, fenomenul de inghet-dezghet

Din punct de vedere al factorilor de risc antropici ce pot afecta investitita se pot lua in considerare posibile accidente in zona .

Pentru obiectivul de investitii nu au fost identificate riscuri majore ce pot intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corecta a etapelor de proiectare inca din faza de elaborare , precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii proiectului asigura evitarea riscurilor ce pot influenta major proiectul

Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Aceasta permite investitorilor instituționali și privați din Europa să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la proiectele considerate compatibile cu Acordul de la Paris. Procesul cuprinde doi piloni (atenuare, adaptare) și două etape (examinare, analiză detaliată). Analiza detaliată depinde de rezultatul etapei de examinare, care contribuie la reducerea sarcinii administrative.

Imunizarea la schimbările climatice reprezintă un proces de prevenire a vulnerabilității infrastructurii la potențialele efecte pe termen lung ale schimbărilor climatice, asigurându-se, în același timp, respectarea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și faptul că nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind neutralitatea climatică stabilit pentru 2050. Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și măsurile de adaptare la schimbările climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură. Infrastructura este un concept larg care cuprinde clădirile, infrastructura de rețea, o serie de sisteme și active construite, infrastructuri bazate pe natură, sisteme de gestionare a deșeurilor.

Documentația privind imunizarea la schimbările climatice realizată conform Orientărilor tehnice ale Comisiei Europene este anexată.

Infrastructura – mediul nostru construit – este esențială pentru funcționarea societății și economiei noastre moderne. Aceasta oferă structurile fizice și organizaționale de bază și facilitățile care sprijină multe dintre activitățile noastre.

Cea mai mare parte a infrastructurii are o durată de viață sau o durată de exploatare îndelungată. Multe infrastructuri exploatate în prezent în UE au fost concepute și construite cu mulți ani în urmă. În plus, cea mai mare parte a infrastructurii finanțate în perioada 2021-2027 va fi încă exploatată multă vreme în cea de a doua jumătate a secolului și chiar mai mult. În paralel, economia va trece la un nivel net al emisiilor de GES egal cu zero până în 2050 (neutralitatea climatică), în conformitate cu Acordul de la Paris și cu Legea europeană a climei, inclusiv prin îndeplinirea noilor obiective privind emisiile de GES pentru 2030. Cu toate acestea, schimbările climatice vor determina în continuare creșterea frecvenței și a gravității unei serii de fenomene climatice și meteorologice extreme, astfel încât UE va urmări obiectivul de a deveni o societate rezilientă la schimbările climatice, pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, construindu-și capacitatea de adaptare și reducându-și la minimum vulnerabilitatea în conformitate cu Acordul de la Paris, cu Legea europeană a climei și cu Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice. Prin urmare, este esențial să se identifice în mod clar – și, prin urmare, să se investească în – infrastructura care este pregătită pentru un viitor neutru din punct de vedere climatic și rezilient la schimbările climatice.

Inițiatorul proiectului va include în organizarea proiectului expertiza necesară pentru imunizarea la schimbările climatice și va asigura coordonarea cu alte lucrări din cadrul procesului de dezvoltare a proiectului, de exemplu, evaluările de mediu. În funcție de natura specifică a proiectului, aceasta poate include aducerea unui manager în materie de imunizare la schimbările climatice și a unei echipe de experți în materie de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

Pe durata exploatării și a întreținerii infrastructurii, poate fi adesea relevant să se revizuiască imunizarea la schimbările climatice și eventualele ipoteze esențiale. Această

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SI	
	Rev. 0	

revizuire poate fi realizată la intervale regulate (de exemplu, 5-10 ani) ca parte a gestionării activelor. Pot fi luate măsuri complementare pentru a reduce și mai mult emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a aborda evoluția riscurilor climatice.

Timpul, costul și eforturile depuse pentru imunizarea la schimbările climatice ar trebui să fie proporționale cu beneficiile. Acest lucru se reflectă, de exemplu, în modul în care procesul de imunizare la schimbările climatice este împărțit în două etape, cu examinarea în etapa 1 și efectuarea unei analize detaliate doar în etapa 2, atunci când acest lucru este justificat. Planificarea și integrarea în ciclul de dezvoltare a proiectului ar trebui să contribuie la evitarea suprapunerii activităților, de exemplu între evaluarea imunizării la schimbările climatice și evaluarea impactului asupra mediului, să reducă costurile și sarcina administrativă.

Imunizarea la schimbările climatice și pilonii privind „neutralitatea climatică” și „reziliența la schimbările climatice”:

-Fiecare pilon cuprinde două etape.

-Prima etapă este cea de examinare, iar rezultatul determină dacă este necesar să fie efectuată a doua etapă.

Execuția lucrărilor nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra imunizării la schimbările climatice, luând în considerare atât efectele directe de pe parcursul implementării, cât și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investiției. În acest sens, imunizarea la schimbările climatice este justificată prin:

- se va evita utilizarea de materiale de construcție ce conțin substanțe ce afectează mediul;
- antreprenorul va avea în vedere utilizarea de materiale de construcții și tehnologii de lucru care reduc zgomotul, praful și emisiile poluante în timpul lucrărilor;
- se vor verifica declarațiile de performanță aferente materialelor utilizate pentru lucrări și / sau declarațiile de conformitate;
- se va avea în vedere ca deșeurile provenite din execuția lucrărilor să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și operațiuni de valorificare.
- antreprenorul va lua în considerare cele mai bune tehnici de manipulare și îndepărtare a substanțelor periculoase pentru deșeurile generate din execuția lucrărilor și se va realiza reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor.


La sfârșitul perioadei de construcție, zonele afectate de lucrările de construcție (organizările de șantier, fronturi de lucru, etc), vor fi readuse la stadiul inițial prin ecologizare, stabilizarea solului, așternerea de pământ vegetal, înierbare, etc.

Proiectul propus asigură scăderea emisiă de dioxid de carbon (CO₂), protoxid de azot (N₂O) sau metan (CH₄) sau orice alt GES prevăzut de CCONUSC, prin folosirea energiei solare și geotermale respectiv energii verzi și regenerabile.

Proiectul propus nu implică activități de exploatare a terenurilor sau de schimbare a destinației terenurilor (despăduriri) care ar putea duce la creșterea emisiilor de dioxid de carbon.

Documentatia/analiza respecta metodologia din Orientarilor tehnice ale Comisiei Europene

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL. 
	Faza: SF	
	Rev. 0	



Pilonul I – Atenuarea schimbărilor climatice (Neutralitatea climatică)

Etapa 1 – Examinare/Încadrare Conform Comunicării Comisiei (2021/C 373/01)
Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027, pentru toate proiectele de infrastructură este necesară o verificare prealabilă pentru a se determina dacă este necesară o analiză detaliată. În Tabel sunt redate categoriile orientative de proiecte de infrastructură pentru care evaluarea se limitează la Etapa 1 – Examinare și cele pentru care este necesară și parcurgerea Etapei 2 – Analiză detaliată.

Rezultatele fazei de examinare pentru prezentul proiect sunt:

➤ proiectul nu necesită o evaluare a amprentei de carbon, deci se prezintă o justificare în acest sens;

Examinare	Categorii de proiecte de infrastructură
În general, în funcție de	Serviciile de telecomunicații

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

amplarea proiectului, NU VA FI necesară o evaluare a amprentei de carbon pentru aceste categorii de proiecte. În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, procesul se încheie cu etapa 1 (examinare).	Rețele de alimentare cu apă potabilă Rețele de colectare a apelor pluviale și a apelor reziduale Tratarea la scară mică a apelor reziduale industriale și tratarea apelor urbane reziduale Proiecte de dezvoltare imobiliară Stații de tratare mecanică/biologică a deșeurilor Activități de cercetare și dezvoltare Substanțe farmaceutice și biotehnologie
În general, pentru aceste categorii de proiecte ESTE necesară o evaluare a amprentei de carbon. În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, procesul pentru acest tip de categorii de proiecte va include etapa 1 (examinare) și etapa 2 cu o analiză detaliată.	Depozite municipale de deșeuri solide Instalații de incinerare a deșeurilor municipale Stații mari de tratare a apelor reziduale Industria prelucrătoare Produse chimice și rafinare Minerit și metale de bază Celuloză și hârtie Achiziții de material rulant, nave, flote de transport Infrastructura rutieră și feroviară, transportul urban Porturi și platforme logistice Linii de transport al energiei electrice Surse regenerabile de energie Producția, prelucrarea, depozitarea și transportul combustibililor Producția de ciment și var Producția sticlei Centrale de producere a energiei termice și electrice Rețele de termoficare Instalații de lichefiere și de regazeificare a gazelor naturale Infrastructura de transport al gazelor naturale Orice altă categorie de proiecte de infrastructură sau amplarea a proiectului pentru care emisiile absolute și/sau relative ar putea depăși 20 000 de tone de CO₂e/an (pozitive sau negative)

Sursa: Comunicarea Comisiei Europene 2021/C 373/01

În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOIJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

atenuarea schimbărilor climatice, pentru prezentul proiect procesul se încheie cu etapa 1 (examinare).

Amprenta de carbon pe perioada executiei este reprezentată de cantitatea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră produse de acea companie pe durata executiei lucrarilor, de-a lungul lanțului valoric.

La momentul actual, amprenta de carbon medie pe cap de locuitor în Uniunea Europeană este de aproximativ 7.5 tone, în timp ce pentru a rămâne sub pragul de 1.5 grade Celsius, este necesar ca această medie să fie de 2 tone/locuitor.

Pentru lucrarile de executie de sporire a eficientei energetice vor fi selectate metode și tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului înconjurător. La execuția lucrărilor proiectate materialele folosite vor fi în concordanță cu legislația din România privind calitatea lucrărilor în construcții, armonizate cu legislația Uniunii Europene. Pe perioada de execuție, se pot solicita firmei de construcții, prin caietul de sarcini, următoarele: utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuție, reducerea consumului de materiale și reducerea consumului energetic; utilizarea unor materiale de construcție care respecta standarde înalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantității de deșeuri rezultate în urma lucrărilor de reabilitare; utilizarea de echipamente moderne, de ultimă generație, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie.

În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru prezentul proiect procesul se încheie cu etapa 1 (examinare), deoarece NU se încadrează în categoria de proiecte de infrastructură, cu amploare a proiectului pentru care emisiile absolute și/sau relative ar putea depăși 20.000 de tone de CO₂e/an (pozitive sau negative).

Proiectul este compatibil cu întreținerea și dezafectarea finală în condiții de neutralitate climatică

Pregătirea imunizării la schimbările climatice include selectarea unei traiectorii credibile de realizare a obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030 și 2050, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris și ale Legii europene a climei. Trebuie remarcat faptul că intervalul de timp pentru evaluarea vulnerabilității climatice și a riscurilor climatice ar trebui să corespundă duratei de viață preconizate a investiției finanțate în cadrul proiectului. Durata de viață este adesea (considerabil) mai lungă decât perioada de referință utilizată în analiza cost-beneficiu, de exemplu.

De exemplu, unul dintre principalele concepte ale Eurocodurilor este durata de viață proiectată, definită ca perioada în care structura va fi utilizată cu întreținerea anticipată, dar fără reparații majore. Durata de viață proiectată a clădirilor și a altor structuri obișnuite concepute pe baza Eurocodurilor este de 50 de ani. Pe durata de viață preconizată a proiectului de infrastructură, ar putea exista modificări semnificative ale frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice. În ceea ce privește intervalul de timp, proiecțiile climatice ar trebui să acopere, de regulă, intervalul menționat mai sus, și anume durata de viață anticipată a proiectului.

Proiectele de infrastructură care vor fi sprijinite în perioada 2021-2027 va avea o durată de viață care se va extinde după 2050.

Fazele etapei de analiza a adaptarii sunt corelate

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Rezultatele fazei de examinare pentru prezentul proiect:

> proiectul nu necesită o evaluare a amprentei de carbon

Declarație/justificare privind examinarea neutralității climatice: În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru prezentul proiect procesul se încheie cu etapa 1 (examinare), deoarece NU se încadrează în categoria de proiecte de infrastructură, cu amploare a proiectului pentru care emisiile absolute și/sau relative ar putea depăși 20.000 de tone de CO₂e/an (pozitive sau negative).

În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru prezentul proiect procesul se încheie cu etapa 1 (examinare), deoarece NU se încadrează în categoria de proiecte de infrastructură, cu amploare a proiectului pentru care emisiile absolute și/sau relative ar putea depăși 20.000 de tone de CO₂e/an (pozitive sau negative).

Principalele variabile climatice și hazarduri climatice asociate care sunt relevante pentru tipul de proiect sunt următoarele:

Temperaturi extreme ale aerului, valuri de căldură vara – asociat incendii, valuri de frig iarna

Precipitații extreme

Furtuni/Viteza maximă a vântului

Potrivit Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), riscul climatic rezultă din interacțiunea dintre hazard, expunere și vulnerabilitate. O listă relativ extinsă a surselor de risc a fost publicată în Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021. Hazardurile climatice pot fi cronice (cu apariție lentă) și acute (cu declanșare rapidă). De asemenea, acestea pot fi legate de temperatură, vânt, precipitații sau de acțiunea unuia sau mai multor parametri climatici asupra masei solide.

Surse de pericol :

Creșterea temperaturii medii a aerului

Temperaturi extreme (inclusiv căldură)

Modificarea precipitațiilor medii Tendințe pozitive sau negative ale precipitațiilor (ploaie, zăpadă, grindină etc.)

Disponibilitatea surselor de apă

Adaptarea la schimbările climatice urmărește să asigure un nivel adecvat de reziliență a infrastructurii la impactul schimbărilor climatice pe toată durata de viață.

Pentru prezentul proiect nu este necesara parcurgerea Pilonului II - Adaptarea (reziliența la schimbările climatice).

Pentru prezentul proiect nu este necesara parcurgerea Pilonului II - Adaptarea (reziliența la schimbările climatice).

În ceea ce privește procesul de imunizare la schimbările climatice pentru atenuarea schimbărilor climatice, pentru prezentul proiect procesul se încheie cu etapa 1 (examinare).

Pentru prezentul proiect nu este necesara parcurgerea Pilonului II - Adaptarea (reziliența la schimbările climatice).

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Conform Analizei imunizării la schimbările climatice au fost evaluate măsuri de adaptare specifice în funcție de tipul și activitățile proiectului și aceste măsuri au fost integrate în conceperea proiectului în vederea îmbunătățirii adaptării la schimbările climatice:

Principalele variabile climatice și hazarduri climatice asociate	Posibile impacturi	Măsuri de adaptare
Temperaturi extreme ale aerului, valuri de căldură vara – asociat incendii, valuri de frig iarna	intensificarea efectului de insulă de căldură; • riscuri pentru sănătate (în timpul valurilor de căldură/frig, întreruperile de curent perturbă sistemele de răcire/încălzire); • risc crescut de incendii; • costuri crescute de funcționare și întreținere.	> folosirea unor materiale adecvate pentru izolarea termică a clădirilor > materiale hi-tech (cu rezistență termică ridicată și coeficient de conductivitate termică redus) pentru optimizarea dispersiei căldurii; > soluții de înaltă tehnologie: senzori pentru monitorizarea condițiilor termice și pentru optimizarea aerului condiționat / ventilației; > utilizarea de vopseli cu un grad mare de reflectivitate termică (pentru pereții exteriori); > utilizarea unor materiale de construcție ignifuge;
Precipitații extreme	risc crescut de degradare a materialelor de construcție;	- instalarea de supape de refulare în sistemele de canalizare pentru a proteja spațiile interioare de inundațiile cauzate de refluxul de ape reziduale; > adaptarea sistemelor de colectare a apei pluviale; > implementarea unui sistem eficient de drenaj a apei pe amplasament, care să fie supradimensionat, pentru a face față unor situații extreme;
Furtuni/Viteza maximă a vântului	• afectează starea tâmplăriei, acoperișului	> folosirea unor materiale de construcție mai rezistente poate reduce daunele provocate de vântul și furtunile mai frecvente și

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALOABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

		intense, cum ar fi alegerea materialelor pentru acoperiș rezistente la căderile de grindină.
--	--	--

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

– necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Pentru proiect sunt necesare următoarele:

- racord la rețeaua de apă potabilă
- racord la rețeaua de canalizare
- racord la rețeaua de electricitate
- racord la rețeaua de telecomunicații

Pe teren nu există utilități și nu este necesară relocarea acestora.

– soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Pentru energie electrică este necesar să se asigure un bransament trifazat având puterea instalată de 60 kW.

De asemenea, necesarul va fi furnizat și de panourile fotovoltaice instalate având o putere de 65,1 kW.

Apă potabilă va fi furnizată din rețeaua locală străda prin intermediul unui bransament. Canalizarea menajeră se va racorda la canalizarea existentă.

Apă caldă va fi asigurată de panourile solare pe perioada verii și pompa de caldură pe perioada anotimpurilor friguroase.

Necesarul este de 328.50 mc. Necesarul de energie termică va fi asigurat cu ajutorul pompelor de caldură – 108.28 kW.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, la GSF.

În etapa de implementare a proiectului se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, dacă este cazul, îndeplinind, astfel, prevederile legislației în vigoare. Proiectul propus a fost elaborat luând în considerare conceptul de accesibilitate așa cum este el definit în Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030). Obiectivul acestei strategii este de a progresa în direcția garantării faptului că toate persoanele cu handicap, indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală se bucură de drepturile omului, beneficiază de șanse egale, de acces egal la viața socială și economică, sunt în măsură să decidă unde, cum și cu cine trăiesc, circula liber, indiferent de nevoile lor de sprijin și nu se mai confruntă cu discriminarea. De asemenea, proiectul oferă accesibilitate persoanelor cu dizabilități prin construirea unei rampe special dedicate acestora.

În cadrul proiectului sunt implementate, facilități specifice persoanelor cu dizabilități

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

sau aflate în situație de handicap temporar, persoane în etate respectiv:

-accesele sunt prevazute cu o rampa pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap, persoane în etate etc.

Egalitatea între femei și bărbați este un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene, și o condiție necesară pentru realizarea obiectivelor UE de creștere economică, ocuparea forței de muncă și a coeziunii sociale. Carta Drepturilor Fundamentale prevede această egalitate și interzice orice discriminare de sex. Cu toate că inegalitățile încă există, în prezent Uniunea Europeană a făcut progrese semnificative în ultimele decenii în realizarea egalității între femei și bărbați datorită legislației de tratament egal, integrarea dimensiunii egalității de gen și măsurilor specifice pentru avansarea femeilor. Indiferent de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește încadrarea în muncă, protecție socială, educație și acces la bunuri și servicii disponibile publicului. Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului. În România, problematica egalității de șanse este reglementată prin Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

În etapa de realizare a proiectului vor fi respectate principiile de egalitate de gen. Rezultatele proiectului sunt adresate în mod egal bărbaților și femeilor și vor fi folosite de populație, indiferent de sex. Proiectul va respecta principiul egalității de gen prin asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate activitățile proiectului, contribuind la îndeplinirea obiectivelor Strategiei privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025, care urmărește îmbunătățirea echilibrului de gen în posturile de decizie, asigurarea unei mai largi participări a femeilor pe piața muncii și a independenței economice pentru femei și bărbați, reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în materie de remunerare etc.

Principiul egalității de gen va fi respectat și în cazul implementării contractului de lucrări, antreprenorul trebuind să asigure oportunități egale de angajare și condiții de muncă egale femeilor și bărbaților.

Principiul nediscriminării a fost luat în considerare încă din faza de elaborare a proiectului promovând tratament de egalitate fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenența la categorii defavorizate. Persoanele implicate în proiect se obligă să respecte legislația anti-discriminare (Legea 202 / 2002 cu modificările și completările ulterioare) și să promoveze acest principiu cu ocazia promovării și implementării activităților proiectului. Procesul de achiziție publică va respecta legislația: vor fi aplicate aceleași cerințe și criterii tuturor operatorilor economici, astfel încât oricare dintre aceștia, fără discriminare, să poată participa la licitație și să aibă șanse egale de a deveni contractanți. Nediscriminarea este promovată și prin transmiterea comunicatelor de presă către mass-media astfel încât toți beneficiarii proiectului să aibă acces fără discriminare la informație.

Proiectul se adresează întregului grup tinta și beneficiari ai proiectului, fara nici o discriminare, asa incat acestia vor avea o participare egala la beneficiile proiectului.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Solicitantul va asigura si garanta tuturor cetatenilor accesul la investitie se va construi o rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Se va impune constructorului declarat castigator să respecte și să aplice principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii pentru ocuparea locurilor de muncă necesare execuției lucrărilor respectând drepturile tuturor angajaților și stimulând oportunitățile de angajare pentru persoanele cu dizabilitati. Publicitatea proiectului va respecta egalitatea de sanse și nu va conține sau promova nici o formă de discriminare.

Principiul egalității de drepturi implică faptul că nevoile fiecărui individ sunt de aceeași importanță, că acele nevoi trebuie să stea la baza planificării societăților și că toate resursele trebuie să fie utilizate în așa fel încât să se asigure că fiecare individ are oportunități egale de participare.

Persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul să rămână în comunitățile lor locale. Aceștia ar trebui să primească sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor obișnuite de educație, sănătate, ocupare și servicii sociale.

Acceptând egalitatea deplină în drepturi a persoanelor cu dizabilități cu ceilalți membri ai societății, acestea ar trebui să aibă și obligații egale. Odată ce aceste drepturi re regăsesc în practică, societățile ar trebui să își ridice așteptările față de persoanele cu dizabilități, respectiv să asigure asistența persoanelor cu dizabilități pentru ca ele să își poată asuma întreaga responsabilitate ca membri ai societății.

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități reprezintă principalul instrument juridic internațional de luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități, constituind un pilon relevant și eficient pentru promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană. Prin prevederile sale, Convenția stipulează în mod clar că persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa deplin în toate domeniile vieții.

În cadrul perioadei de programare 2021-2027, statele membre trebuie să respecte obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din Convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.

În cadrul proiectului se urmareste eliminarea obstacolelor tehnice, cum ar fi treptele la intrarea în clădiri, care vor fi dublate cu rampa de acces.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este un document adoptat de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Includerea drepturilor fundamentale ale omului în Uniunea Europeană în Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009, implică faptul că instituțiile Uniunii și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE (articolul 51 din Cartă), să respecte aceste drepturi. Drepturile/principiile relevante din Cartă includ: nediscriminarea, diversitatea lingvistică, egalitatea între femei și bărbați, integrarea persoanelor cu handicap.

Începând cu elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și până la evaluarea proiectelor, potențialii beneficiari trebuie să ia în considerare drepturile menționate în Cartă pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectelor, respectiv în etapele de concepere, de elaborare a programelor, de analiză, de identificare a grupurilor țintă, de

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

consultări, de definire a obiectivelor și de planificare a activităților, de elaborare a bugetului, de formare, de comunicare, de vizibilitate.

Proiectul se adresează întregului grup țintă, fără nici o discriminare, așa încât aceștia vor avea o participare egală la beneficiile proiectului. Solicitantul va asigura și garanta tuturor cetățenilor accesul la investiție. Se va impune constructorului declarat câștigător să respecte și să aplice principiul egalității de șanse și al nediscriminării pentru ocuparea locurilor de muncă necesare execuției lucrărilor

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob, generate de activitățile umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO₂, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Prin activitățile proiectului se va conștientiza grupul țintă cu scopul de a crește calitatea vieții locuitorilor, unul dintre aspectele avute în vedere în mod permanent este acela de reducere a acțiunilor generatoare de emisii de gaze cu efect de seră.

În cadrul sesiunii de informare se vor face mențiuni asupra beneficiilor utilizării eficiente a resurselor, a efectelor negative pe care numeroase acțiuni domestice le au asupra mediului înconjurător, asupra importanței inițierii unor demersuri de asigurare a zonelor de infrastructură verde care contribuie direct la sechestrarea carbonului toate acestea reclamând efort minimal, dar constant, din partea populației și generând în schimb o creștere a calității vieții.

Măsuri persoane disabilitate prevăzute în cadrul proiectului : rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, carucior pentru urcarea treptelor la scara precum si covoare tactile care vor semnaliza denivelarile, in conformitate cu ORDIN MDRAP nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Forța de muncă în perioada de realizare a investiției – 5 persoane x nr luni =

Forța de muncă în perioada de operare : 3 persoane

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Condiții privind respectarea principiului DNSH și asigurarea imunizării climatice în implementarea proiectului

Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea, Imunizării la schimbările climatice" și Respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH), la GSF

Respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH)

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGARI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Dezvoltare durabilă:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, a fost stabilit principiul "poluatorul plătește" pentru proiectele de infrastructură. Politica de mediu europeană se bazează pe principiile precauției, prevenirii, corectării poluării la sursă și „poluatorul plătește”. Principiul „poluatorul plătește” vizează prevenirea sau remediarea daunelor aduse mediului (speciilor sau habitatelor naturale protejate, apei și solului). Aceste principii au fost luate în considerare în propunerea investițiilor viitoare, înțelegând că precauția și prevenirea sunt principiile ce trebuie să guverneze orice investiție din punct de vedere al protecției mediului, economic, dar și că este necesară asumarea în orice situație ce ar putea dăuna mediului înconjurător, luând-se măsurile de reparare/prevenire necesare și să se suporte toate costurile aferente. Alături de principiul reținerii poluanților la sursă, ce presupune realizarea unui inventar complet al surselor cu impact potențial asupra elementelor de interes conservativ urmând a stabili pentru fiecare dintre aceștia, soluții pentru limitarea și reținerea poluanților la sursă, pasul următor este de aplicare a principiului "poluatorul plătește", ce va fi în măsură a crea un cadru de înaltă responsabilitate și conștientizare a responsabilităților fata de mediu, comunitate și moștenirea comună. În situația de față, constructorul va fi responsabil cu suportarea daunelor și a costurilor de refacere a mediului în cazul producerii de poluări din vina acestuia.

Prin acest proiect se urmarește realizarea unei dezvoltări durabile și sustenabile prin diminuarea consumurilor energetice în ceea ce privește consumurile pentru încălzire prin folosirea de pompe de caldura, recuperatoare de caldura pentru ventilație, panouri solare pentru prepararea apei calde de consum, corpuri de iluminat cu consum redus de electricitate și producere de curent electric cu panouri fotovoltaice pentru consum.

Pentru lucrarile de modernizare propuse, se poate observa ca impactul asupra mediului se va resimti local, pe perioada executiei lucrarilor urmand ca dupa finalizarea lucrarilor acesta sa fie similar cu cel din perioada actuala cu o imbunatatire a emisiilor de noxe in atmosfera catre 0 , prin folosirea resurselor verzi si regenerabile.

Au fost propuse măsuri de evitare și reducere a impactului asupra: apelor, aerului, a impacturilor apărute ca urmare a schimbărilor climatice, solului, geologiei, biodiversității, peisajului, impactului asupra populației, sănătății umane și bunurilor materiale, precum și asupra moștenirii culturale.

În perioada de exploatare, impactul asupra calității aerului este generat de consumurile energetice pentru încălzire, preparare apa caldă și electricitate care vor fi asigurate din resurse verzi și regenerabile și, implicit, va conduce la o reducere a emisiilor de substanțe poluante degajate în atmosferă.

De asemenea, partea aplicabilă a legislației UE în materie de mediu, respectiv Directiva SEA (2001/42/CE), Directiva Păsări (2009/147/CE), Directiva Habitate (92/43/CEE), transpuse în legislația națională prin H.G 1076/ 2004 și O.U.G. nr. 57/ 2007 (cu modificările și completările ulterioare), a fost respectată.

În ceea ce privește principiul DNSH „do not significant harm”, proiectul va respecta

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

În integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției. Astfel, proiectul propus la finanțare nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852.

Măsuri privind atenuarea emisiilor GES

Strategiile pe termen lung sunt elemente esențiale pentru realizarea transformării economice necesare și a obiectivelor mai largi de dezvoltare durabilă, precum și pentru a realiza obiectivul pe termen lung stabilit de Acordul de la Paris – menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C față de nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5°C față de nivelurile preindustriale.

Strategia pe termen lung și strategia UE trebuie să acopere următoarele, cu o perspectivă de cel puțin 30 de ani:

- Reducerea emisiilor de GES și îmbunătățirea reducerii emisiilor prin absorbție;
- Reducerea emisiilor și îmbunătățirea reducerii emisiilor prin absorbție în fiecare sector care generează gaze cu efect de seră;
- Progresul așteptat în tranziția către o economie cu emisii scăzute de GES, inclusiv intensitatea GES;
- În măsura în care este fezabil, efectul socio-economic preconizat al măsurilor de decarbonizare, inclusiv, printre altele, aspecte legate de dezvoltarea macroeconomică și socială, riscurile și beneficiile pentru sănătate și protecția mediului;
- Legături cu alte obiective naționale pe termen lung, planificare și alte politici, măsuri și investiții.

Strategia Națională de Adaptare a României la Schimbările Climatice (SNASC) va fi documentul cuprinzător de politici publice, orientări strategice de bază pentru adaptarea României la efectele schimbărilor climatice și exemple de măsuri proactive de adaptare. SNASC este completată de Planul Național de Acțiune privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 2023-2030 (PNASC), în care sunt detaliate măsurile specifice implementate la nivelul instituțiilor publice din România, necesare în procesul de adaptare.

Secțiunile de politici și măsuri din cadrul Planurilor lor naționale de energie și climă a constau în politici, acțiuni și măsuri, în general împărțite în cinci dimensiuni distincte, cu sub-secțiuni diferite. Cele cinci dimensiuni sunt următoarele:

- Decarbonizare,
- Eficiența energetică,
- Securitatea aprovizionării cu energie,
- Piața internă a energiei,
- Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Dimensiunea de decarbonizare este definită de politici, acțiuni și măsuri la nivel

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL, PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOIJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

național, regional (sau provincial) și local, care vizează reducerea amprente de carbon și atingerea obiectivului de zero emisii nete în termenele convenite.

În cadrul Sectorului Clădiri, accentul principal cade pe îmbunătățirea generală a eficienței în toate clădirile, inclusiv în cele vechi, prin măsuri și acțiuni de renovare și/sau îmbunătățiri suplimentare ale structurilor existente.

Conform Raportului IPCC 2021 (AR 6) – Schimbările climatice 2021, concentrațiile de CO₂, CH₄ și N₂O au crescut din 1750 până în 2019 cu 131,6 ± 2,9 ppm (47,3%), 1137 ± 10 ppb (156%) și, respectiv, 62 ± 6 ppb (23,0%). Conform Comunicării CE COM(2020) 662 final, clădirile, din toate sectoarele din Uniune considerate împreună, sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie. Astfel, investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de energie a clădirilor existente au o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Investițiile vor contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE), transpusă în legislația națională prin Legea 121/2014, contribuind astfel la atingerea obiectivului de reducere netă cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 comparativ cu 1990 în baza Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Proiectul de față se încadrează în politicile propuse la nivel național privind atenuarea emisiilor GES, deoarece își propune îmbunătățirea generală a eficienței în clădiri, inclusiv în cele vechi, prin măsuri și acțiuni de renovare și/sau îmbunătățiri suplimentare ale structurilor existente.

În etapa de construcție a proiectului de investiții, emisiile de GES provin din utilizare combustibilului, a energiei electrice necesare renovării construcției, din deplasarea lucrătorilor din construcții la șantier și transportul materialelor de construcție și al deșeurilor.

Se vor avea în vedere:

Utilizarea de materiale de construcții eficiente din punct de vedere ecologic;

Utilizarea de materiale izolante cu eficiență energetică ridicată (vata minerală) care poate reduce consumul de energie necesar pentru încălzirea sau răcirea clădirii și implicit, emisiile de gaze cu efect de seră.

Utilizarea de sisteme de iluminat alimentate din surse regenerabile de energie (panouri solare).

Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Măsuri de adaptare la schimbările climatice a infrastructurii vizate

Obiectivul major al Planului național de acțiune pentru perioada 2023-2030 este de a propune măsuri concrete care să conducă la implementarea reală și eficientă a obiectivelor și programelor / direcțiilor de acțiune formulate în cuprinsul Strategiei Naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2023-2030 cu perspectiva anului 2050, asigurând continuitatea în ceea ce privește implementarea

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

măsurilor prevăzute în Planul de acțiune anterior.

Planul național de acțiune pentru perioada 2023-2030 pentru implementarea Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2023-2030 cu perspectiva anului 2050 (Planul / PNASC) reprezintă documentul cheie care ghidează implementarea Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2023-2030 cu perspectiva anului 2050 (SNASC), în acord cu prevederile UNFCCC, ale Acordului de la Paris, precum și cu documentele strategice și legislative ale UE, prin integrarea, pe de o parte, a obiectivelor și direcțiilor de acțiune formulate în cadrul SNASC în politicile sectoriale și transsectoriale la nivel național și local, după caz, și, pe de altă parte, prin formularea unui set de măsuri de implementare aferente fiecărui obiectiv specific și fiecărui program / direcție de acțiune formulate în cuprinsul SNASC, pentru perioada 2023- 2030.

Proiectul de fata se incadreaza in Tipul de măsură OS7.2.: Îmbunătățirea codurilor de proiectare și reglementărilor tehnice existente în domeniul construcțiilor pentru a crește reziliența la efectele evenimentelor climatice extreme P7.2.2. Creșterea performanței energetice a clădirilor, P7.2.2. Creșterea performanței energetice a clădirilor, M7.2.2.3. Realizarea de investiții în creșterea rezilienței clădirilor și a fondului construit, inclusiv pentru reabilitarea termică a clădirilor existente; înlocuirea/achiziționarea unor centrale termice de bloc/scară, respectiv centrală termică pentru locuință unifamilială; introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea parțială/totală a energiei pentru apă caldă de consum, iluminat și/sau încălzire, precum și realizarea de investiții în modernizarea aprofundată a clădirilor.

Investițiile propuse pentru reducerea GES:

- energia din surse regenerabile, cum ar fi panouri fotovoltaice pe acoperiș,
- prepararea apei calde menajere cu ajutorul energiei solare sau pompe de căldură geotermale.
- Utilizarea de materiale și tehnici de construcție care să îmbunătățească rezistența clădirii în fața dezastrelor naturale;
- Instalarea de sisteme de ventilație eficiente care să mențină o temperatură constantă în clădire (de ex. sisteme de ventilație cu recuperare de căldură pentru a menține temperatura interioară confortabilă în timpul iernii și a reduce necesitatea de încălzire);

În conformitate cu studiile tehnice care au stat la baza elaborării proiectului propus, îndeplinirea obiectivului nu este pusă în pericol de inundații, amplasamentul nu este situat într-o zonă riverană de inundare.

De asemenea nu există riscuri referitoare la cutremure, alunecări de teren, incendiu (arderea vegetației).

În cadrul proiectelor tehnice au fost prevăzute materiale care rezista la temperaturi ridicate.

Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă

Acțiunea indicativă are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de mediu legat de efectele directe și indirecte primare pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Acțiunea nu este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al cursurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) transpusă în legislația națională prin Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 și nu duce la creșterea stresului hidric. Ca atare, este considerată conformă cu principiul DNSH pentru obiectivul relevant.

În timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol.

Instalarea de sisteme de canalizare adecvate pentru a preveni scurgerile de apă și poluarea solului și a resurselor de apă.

Utilizarea de materiale de construcție durabile și reciclabile, cum ar fi lemnul, sticla și betonul pot ajuta la reducerea impactului asupra mediului și la protejarea resurselor de apă.

Utilizarea de echipamente care consumă mai puțină apă.

Măsuri de limitare a generării deșeurilor, precum și soluțiilor de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor rezultate în procesul de execuție, cu respectarea legislației în vigoare

În ceea ce privește economia circulară, aceasta este parte componentă a dezvoltării durabile, aducând în prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Acțiunea propusă este conformă cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate prevenirii generării de deșeuri.

Deșeurile generate în timpul activităților de construcție vor fi gestionate în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor, cu obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851 (colectare selectivă, reutilizare și depozitare finală).

Constructorii se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase generate (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, în procesul de selecție a ofertelor se vor stabili criterii în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.

Tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea, având în vedere ca proiectarea a avut ca obiectiv eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Prin urmare, acțiunea propusă este în concordanță cu acest obiectiv de mediu.

În faza de proiectare: Utilizarea de materiale durabile care să crească longevitatea clădirii și să reducă necesitatea de intervenții de reabilitare în viitor.

În faza de Execuție: În timpul procesului de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor, poate fi generată o cantitate semnificativă de deșeuri, cum ar fi izolația veche,

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

ferestrele și ușile vechi. Aceste deșeuri ar trebui să fie gestionate corespunzător prin reciclare sau eliminare în conformitate cu legislația în vigoare. Executantul lucrării va încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectelor de investiții, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens.

Se vor face raportări ale cantității de deșeuri generate atât în perioada de execuție cât și în cea de exploatare.

- Executantul lucrării va semna un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din investițiile în reabilitare energetică ca măsură de atenuare a criteriului economiei circulare aferent DNSH.

- În cazul achiziției de echipamente noi solicitantul este obligat să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor.

70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare.

Exploatare:

Deșeurile rezultate din activitățile de operare/întreținere vor fi gestionate similar cu deșeurile generate în perioada de construcție. Se vor încheia contracte cu societăți autorizate care vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate în etapa de operare/întreținere a investiției.

Prin proiect se asigură, în toate etapele, o gestiune corespunzătoare a deșeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

În toate etapele implementării investiției se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive) și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Se va avea în vedere următoarele:

- se va evita utilizarea de materiale de construcție ce conțin substanțe ce afectează mediul.
- antreprenorul va avea în vedere utilizarea de materiale de construcții și tehnologii de lucru care reduc zgomotul, praful și emisiile poluante în timpul lucrărilor.
- se vor verifica declarațiile de performanță aferente materialelor utilizate pentru lucrări și / sau declarațiile de conformitate
- se va avea în vedere ca deșeurile provenite din activitatea de construire să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și operațiuni de valorificare.
- antreprenorul va lua în considerare cele mai bune tehnici de manipulare și îndepărtare a substanțelor periculoase pentru deșeurile generate din activitățile de construire și se va realiza reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL, PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

materialelor Implementarea proiectului nu va conduce la efecte negative semnificative directe si indirecte primare ale masurii pe intreaga durata a ciclului sau de viata asupra acestui obiectiv de mediu.

Proiectul propus nu implica activități care să genereze riscurile de degradare a mediului legate de generarea si management necorespunzător al deșeurilor. De asemenea nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, respectiv substanțe restrictionate.

Materialele folosite sunt naturale si re folosibile si nu implica riscuri de degradare a mediului.

Cu toate acestea Beneficiarul va solicita Antreprenorului lucrărilor incheierea unui contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează "Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora". Toate deșeurile generate în urma execuției lucrărilor vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens, sortarea se va realiza la locul de producere, prin grija Antreprenorului lucrării care are obligația conform HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară a colectării, stocării provizorii și eliminării deșeurilor către depozitele autorizate.

Măsuri de reducere a emisiei poluanților în aer și/sau în apă și/sau în sol, cu respectarea legislației in vigoare

Sol/subsol

În ceea ce privește poluarea solului în perioada lucrari, se recomandă Antreprenorului următoarele măsuri de prevenire a impactului:

- pe șantier nu se vor realiza reparații ale utilajelor și autovehiculelor, pentru a preveni poluarea solului cu produse petroliere;
- organizările de șantier nu vor fi amplasate pe zonele unde au fost identificate alunecări de teren, zone umede, situri arheologice și nici în vecinătatea ariilor naturale protejate;
- materialele de construcții utilizate în șantier vor fi depozitate în locuri special amenajate și nu direct pe sol, astfel încât să nu pună în pericol siguranța angajaților și calitatea mediului;
- depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafețe cât mai reduse;
- eventualele pierderi de carburanți vor fi colectate rapid, pentru a preveni poluarea solului și a apelor;
- utilizarea de mașini / utilaje aflate în stare optimă de funcționare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la acestea;
- pentru suprafețele de teren contaminate accidental cu hidrocarburi în timpul execuției lucrărilor sau în cazul în care antreprenorii identifică soluri poluate cu hidrocarburi pe amplasamentul drumului, se va notifica autoritatea județeană pentru protecția mediului și va fi prezentată propunerea de remediere; în acest caz, investigarea

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

și evaluarea poluării solului și subsolului și desfășurarea activităților de curățare, remediere și reconstrucție ecologică se vor efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019;

- locațiile organizărilor de șantier vor fi delimitate, astfel încât să nu se ocupe suprafețe suplimentare de teren;

- montarea de toalete ecologice mobile, cu neutralizare chimică sau bazine etanșe și vidanțate periodic, la fronturile de lucru și organizările de șantier;

- apele menajere vor fi colectate într-un sistem de canalizare și stocate într-un bazin vidanțabil sau epurate într-o stație de epurare;

- se va monitoriza permanent activitatea, în perioada de execuție a lucrărilor, din punct de vedere al protecției mediului

Aer:

În perioada de execuție a lucrărilor și de operare, există riscul să fie generate și alte emisii de poluanți în aer în afară de CO₂, cum ar fi NO_x, NMVOC, SO₂ și PM 2.5, dar se va asigura minimizarea impactului acestor emisii prin măsuri de protecție.

Se va solicita Antreprenorului respectarea următoarelor măsuri de protecție pentru minimizarea impactului:

Pe perioada execuției lucrărilor:

- realizarea lucrărilor eșalonat, conform unor grafice de execuție;

- utilajele de construcție și mijloacele de transport vor fi foarte bine întreținute pentru a minimiza emisiile de gaze; acestea vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;

- reducerea timpului de mers în gol al motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport;

- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate și pe drumuri care vor fi umezite; transportul solului și al materialelor de construcție se va face, pe cât posibil, pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- stropirea agregatelor și a incintei organizărilor de șantier pentru a împiedica degajarea pulberilor;

- la sfârșitul perioadei de construcție, zonele afectate de lucrările de construcție vor fi aduse la starea inițială;

- amenajarea amplasamentelor de depozitare a deșeurilor și întreținerea sistemelor de colectare și evacuare a apelor uzate;

- se va monitoriza permanent activitatea, în perioada de execuție a lucrărilor, din punct de vedere al protecției factorului de mediu aer.

Prin proiect se reduce poluarea aerului prin folosirea resurselor regenerabile pentru încălzire, energie electrică și apa caldă de consum având ca efect diminuarea către 0 a emisiilor de CO₂ și alte emisii poluante.

Apă

În perioada de execuție a lucrărilor, impactul asupra apelor va fi generat de execuția propriu-zisă a lucrărilor, traficul de șantier și activitățile specifice organizărilor de

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

șantier/ bazelor de producție. Impactul asupra apelor în perioada de execuție este nesemnificativ, se manifestă local și temporar.

Ca și măsură suplimentară în ceea ce privește prevenirea și controlul poluării Beneficiarul va solicita Antreprenorului stabilirea și prezentarea înaintea începerii execuției a unui plan de management de mediu care să cuprindă printre altele și următoarele acțiuni:

plan de alarmare și intervenție rapidă în cazul unor accidente cu deversare importantă de lichide poluante;

mijloacele necesare pentru neutralizarea poluărilor accidentale datorate scurgerilor de compuși lichizi toxici;

Acest tip de lucrări nu generează emisii de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea și punerea în opera a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane și nu modifică încadrarea în categorii de calitate a apei.

Depozitarea carburanților nu se va face în șantier, întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimbările de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc) se face numai în locurile special amenajate în baza de producție a executantului (pe platforme de beton, prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor).

În perioada de exploatare apele pluviale vor fi dirijate direct către canalizarea pluvială pentru a preveni contaminarea acesteia.

Nu se preconizează că proiectul va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, deoarece:

investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de energie a clădirilor existente vor conduce, în special, la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice, a calității vieții;

operatorii economici care efectuează lucrările au obligația de a se asigura că atât componentele cât și materialele de construcție utilizate nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m³ de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m³ de material sau componentă în conformitate cu condițiile de testare standardizate și metodele de determinare comparabile;

În perioada de implementare, se recomandă ca operatorii care efectuează renovarea să asigure măsuri privind calitatea aerului din interiorul clădirilor asupra cărora s-a intervenit;

De asemenea, se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare, utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, pentru eficientizarea energetică a clădirilor.

Măsuri privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, cu respectarea legislației în vigoare

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLOJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Proiectul propus nu afectează habitatele naturale, speciile de floră, faună și păsări din ariile naturale protejate de interes comunitar, Situri Natura 2000.

Utilizarea materialelor ecologice și durabile care nu afectează negativ biodiversitatea (de exemplu materiale de construcție reciclabile sau biodegradabile, care nu au un impact negativ asupra mediului)

Pe durata execuției lucrărilor, pentru a asigura protecția biodiversității și a ecosistemelor din zona limitrofă amplasamentului proiectului este necesară respectarea tuturor măsurilor impuse prin avizul de mediu, protecția tuturor factorilor de mediu.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Nu este cazul

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

În prezent, în comuna Podari nu există un centru multifuncțional pentru copii, care să creeze premisele reducerii disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii și care să ofere, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuală, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum și pentru activități de schimb de experiență, tabere școlare, inclusiv cazare, masă, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Consiliul Local al Comunei Podari este entitatea responsabilă cu implementarea proiectului din prezentul studiu, acesta având ca obiectiv:

- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor și creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile.
- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

Necesitatea investiției

Localitatea Podari are nevoie de un centru multifuncțional pentru:

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor și creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile.
- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Este atasata in anexa 1

4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Este atasata in anexa 1

4.8. Analiza de senzitivitate*3)

Notă

*3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

Este atasata in anexa 1

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Este atasata in anexa 1

CAP.5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO –ECONOMIC(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

Scenariile propuse prezintă o analiză atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar privind două soluții posibile de realizare a centrului multifuncțional

În primul scenariu s-a analizat realizarea construcție de tip mixt beton , zidarie și șarpanta pe structura metalică

În al doilea scenariu s-a analizat realizarea construcție de tip cadre de beton cu șarpanta din lemn acoperită cu țigla ceramică.

5.2. Selectarea și justificarea scenariul/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Motivul pentru care s-a ales scenariul 1 este :

- Înființarea unui centru multifuncțional funcțional, astfel încât copii să poată beneficia de serviciile oferite de beneficiarul lucrării, Comuna Podari.

- timp de execuție redus
 - costuri reduse de construcție
 - greutate mai redusă a construcției
 - aspect arhitectonic modern mai prietenos cu generația tânără
 - volum util mai mare raportat la aceeași dimensiune a construcției
 - permite o mai bună folosire a luminii naturale prin instalare de luminatoare în acoperiș, ceea ce nu este posibil în cazul variantei 2
 - complexitate mică respectiv zidăria se poate face și cu personal angajat din zonă, fapt ce va face un transfer de cunoștințe și know how către populația locală în domeniul construcțiilor
 - partea metalică de la șarpanta și panourile sandwich de la acoperiș se poate refolosi în cazul în care se dezafectează construcția
 - clădirea poate fi extinsă mult mai ușor putându-i fi adăugate noi funcționalități
 - constructiv deschiderile sunt mai mari fapt ce permite desfășurarea activităților sportive fără obstacole
 - lucrări de întreținere și reparații mai ieftine comparativ cu varianta 2 respectiv pereții și șarpanta necesită lucrări de amplasare mai mici în cazul întreținerii și reparațiilor.
 - cantitate redusă de deseuri provenite din execuția lucrărilor.
 - sunt sustenabile și prietenoase cu mediul înconjurător, materialul de bază este reciclabil,
 - oferă un grad mai mare de siguranță în caz de incendiu, de cutremur
 - o durată de viață mai îndelungată
- lucrări de întreținere și reparații cu costuri ridicate

5.3. Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Amplasamentul pentru realizarea centrului multifuncțional se află situat în intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII ÎN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLOJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

b) asigurarea utilităților;

Asigurarea organizării de șantier cu toate utilitățile necesare desfășurării activității se va realiza din cele existente în zona de amplasament cu concursul Primăriei și acceptul beneficiarilor

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși;

Pe terenul descris anterior se propune realizarea unui centru multifunctional pentru copii. Configurația volumetrică a clădirii propuse presupune două volume.

Zona multifunctională pentru sport se dezvoltă pe dubla-înălțime.

Spațiile interioare cuprind:

PARTER:	
Administratie	17.25
Baie Baieti	5.64
Baie Fete	5.64
Biblioteca digitala	99.81
Birou Profesori	14
C.T.	12.15
Cab. Med.	12.51
Dep. mat. sport	5.65
Dusuri baieti	4.86
Dusuri fete	4.86
G.S. dizab	5.5
Hol Circulatie	47.36
Receptie baieti	4.19
Receptie fete	4.19
Scara	11.38
Sp. Tehnic	7.5
Toaleta baieti	7.83
Toaleta fete	7.83
Vest. baieti	23.45
Vest. fete	23.45
Vest. Profesori	5.51
Windfang + hol receptie	31.96
Zona multifunctionala sport	476
ETAJ:	
Depozitare	3.75
Fitness + Box	119.28
Hol+Scara	16.88

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

SUPRAFATA UTILA TOTALA:

978.43 m²

Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizată cu fundații izolate pentru stalpi și continue pentru pereții exteriori, structura de rezistență va fi o structură mixtă din zidărie portantă de 30 cm și cadre locale de beton armat formate din stalpi și grinzi. Acoperișul va fi în sistem sarpantă metalică cu grinzi cu zabrele cu învelitoare din panouri termoizolante peste zona salii de sport iar peste volumul parter al clădirii va fi terasă necirculabilă.

Distanțele învelitorii și clădirii față de construcțiile adiacente nu permit scurgerea apelor în afara proprietății.

Fatadele clădirilor vor fi finisate cu tencuială decorativă pentru exterior (culoare alb și gri) și va fi placată cu plăci ceramice în zona accesului principal. Peste atice se vor monta sorturi de tablă vopsite gri-antracit. Terasă, scările și circulațiile exterioare se vor realiza din gresie antiderapantă. Sarpantă metalică va fi termoizolată la interior cu o grosime de 20 cm. Pereții interiori vor fi finisați cu vopsea lavabilă albă, baile și spațiile pentru dus vor fi placate cu ceramica. Perețele vestiarelor pe care sunt propuse lavoare se vor finisa cu plăci ceramice. Suprafața a zonei de sport se va realiza din material dedicat pentru pardoselile interioare precum poliuretan sportiv. Tamplăria se va realiza din aluminiu culoare gri antracit cu geam termopan. Toate elementele construcției ce au contact cu exteriorul au fost prevăzute cu izolații pentru a satisface cerințele normativului privind calculul coeficienților globali de izolare termică.

Înălțimea maximă a clădirii va fi de 9.00 m..

d) probe tehnologice și teste.

Nu este cazul

5.4. Principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții

a) indicatori maximi, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)
TOTAL GENERAL =	4,521,737.62	859,130.15	5,380,867.77
Din care C + M =	3,310,123.31	703,847.99	3,939,046.74

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

INDICATORI

S. TEREN: 15.000,00 mp

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

S.c. existent:	418,00 mp
S.c. propus:	951,24 mp
S.c. rezultata:	1369,24 mp
S.d. existent:	418 mp
S.d. propus:	1113,92 mp
S.d. rezultata:	1531,92 mp
P.O.T. Existent:	2.78%
P.O.T. Propus:	9.12%
C.U.T. Existent:	0.0278
C.U.T. Propus:	0.0742
S. pietonale:	257,42 m
S. carosabile:	116,32 m
Sp. verde exist.:	6805,00 mp
Sp. verde prop.:	406,04 mp
Sp. verde rezultat:	7211,04 mp
Nr. loc. parcare:	8

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Sunt prezentati in anexa 1 – Analiza Economica si financiara

Realizarea centrului multifunctional in localitatea Podari va contribui la reducerea disparităților dintre copii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii.

Consiliul Local al Comunei Podari este entitatea responsabilă cu implementarea proiectului din prezentul studiu, acesta având ca obiectiv:

- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor si creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile,
- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.
- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

Localitatea Podari are nevoie de un centru multifunctional pentru:

- reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor si creșterea participării copiilor la o educație incluzivă de calitate, respectiv reducerea sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor prin creșterea accesului la servicii de calitate
- reducerea inechităților care afectează copiii din grupuri vulnerabile.

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL
	Faza: SF	
	Rev. 0	

- a asigura, cu implicarea copiilor, realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate, pentru asigurarea incluziunii și coeziunii sociale, astfel încât copiii să aibă oportunități egale pentru a-și alege drumul în viață și a-și realiza drepturile, indiferent de mediul de proveniență, nivelul de bunăstare, etnie, naționalitate, prezența unei dizabilități sau a oricărui alt factor de diferențiere.

- asigurarea condițiilor igienico-sanitare și a protecției mediului;
- creșterea coeziunii economice și sociale;
- dezvoltarea comunitară prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectului de investiții este de 18 luni calendaristice.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Centru multifuncțional a fost proiectat și dimensionat, conform normativelor și stasurilor în vigoare, la data întocmirii prezentului Studiu de Fezabilitate, în privința materialelor de construcție, echipamentele recomandate și a tehnologiei de execuție.

S-au obținut toate avizele și acordurile specificate în Certificatul de Urbanism. La faza de Proiect Tehnic se va realiza o verificare tehnică a proiectului de către verficatori atestați, pentru domeniile corespunzătoare investiției.

În cadrul proiectului tehnic, la capitolul Caiete de Sarcini se vor menționa calitățile tehnice pe care trebuie să le aibă materialele folosite.

Tipul de materiale, echipamente, verificări, teste probe, etc cu scopul de asigurare a îndeplinirii cerințelor aplicabile construcției se vor menționa în Caietele de Sarcini din cuprinsul Proiectului Tehnic.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare a investiției publice sunt: alocații de la bugetul de stat, bugetul local și alte surse legal constituite

CAP. 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME.

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Este atașat

Beneficiar: COMUNA PODARI	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITAREA PODARI, JUDETUL DOLJ	SC ALGABI PROIECT SRL 
	Faza: SF	
	Rev. 0	

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Este atasat

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Este atasat

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Este atasat

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Este atasat

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Este atasat

CAP. 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI.

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este UAT Podari.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata preconizată de implementare a obiectivului de investiții este de 18 luni, conform graficului de realizare a investiției anexat.

Activitate	Luni premergătoare încheierii contractului de finanțare	Perioada de implementare - Luni																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Proiectare - Studiu de fezabilitate+ studii de teren	X	X																	
Depunere proiect		X																	
Încheiere contract de finanțare			X																
Proiectare - Proiect tehnic				X	X														
Proiectare - Detalii de execuție				X	X														
Verificare tehnică				X	X														
Depunere și evaluare Proiect tehnic+Detalii de execuție				X	X														
Depunere și evaluare				X	X	X													

MEMORIU TEHNIC

- Arhitectură -

1.	Denumirea lucrării	STUDIU DE FEZABILITATTE
2.	Titlu proiect	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII PODARI, DOLJ
3.	Amplasament	Com.Podari, str Stadionului, nr.1A, jud. Dolj
4.	Beneficiar	PRIMARIA COMUNEI PODARI Strada Strada Dunării 67, comuna Podari, jud. Dolj.
5.	Proiectant	S.C. DETAIL DESIGN STUDIO SRL Str. Paltiniș, nr. 77, bl. K18, ap. 11, Craiova, jud. Dolj tel. 0769899130
6.	Date generale ale amplasamentului	Terenul pe care se solicita realizarea acestei investitii se afla situat in intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj
7.	Seismicitatea	Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona D de seismicitate, are un coeficient de seismicitate $a_g=0.20$, perioada de colt $T_c=1.0s$.
8.	Adancimea de inghet	Conform prevederilor STAS 8054/1997, adancimea de inghet a zonei este de 80cm.
9.	Categoria de importanta si clasa de importanta a obiectivului	In conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G.R nr.766/1997 si ,de asemenea,cu metodologia elaborata de MLPAT, din categoria de importanta a obiectivului este „C”-normala, conform art.20 din regulamentul MLPAT. Conform prevederilor Normativului P100- 1/2013, clasa de importanta a obiectivului este III.
10.	Regimul juridic	Terenul pe care se solicita realizarea acestei investitii se afla situat in intravilanul comunei Podari, str. Stadionului, nr. 1, jud. Dolj, conform Act Administrativ nr. HCL nr. 185, din 26/09/2019 emis de CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, Anexa la HCL nr.

		185/2019; Act Administrativ nr. Referat de legalitate nr. 9600/1, din 08/11/2019 emis de MAI INSTITUTIA PREFECTULUI DOLJ; Act Administrativ nr. Hotararea nr. 51, din 11/09/2019 emis de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODARI; Act Administrativ nr. Protocol de predare primire nr. 20652, din 07/10/2019 emis de JUDETUL DOLJ; PRIMARIA COMUNEI PODARI; Act Administrativ nr. HCL nr. 51, din 11/09/2019 emis de CONSILIUL LOCAL PODARI, Anexa la HCL nr. 51/2019; Act Administrativ nr. Referat de legalitate nr. 10159, din 08/10/2019 emis de MAI INSTITUTIA PREFECTULUI DOLJ;
11.	Regimul economic	Folosinta actuala: curti constructii Destinatia terenului conform documentatiei tehnice de urbanism, P.U.G.-ului aprobat: partial zona spatii verzi pentru odihna, agrement si sport, si partial zona pentru locuinte si functiuni complementare. Regim maxim de inaltime admis P+2+M. Suprafata terenului din acte si masuratori: 15.000,00mp
12.	Regim tehnic teren si amplasament	Parcela de teren in suprafata de 15.000,00 mp prezinta urmatoarele vecinatati: - N - Parcare teren primaria PODARI - Proprietate Balan Ion - Teren Primaria PODARI - Proprietate Ilie Florin - S - Teren Primaria PODARI - V - Strada Crizantemelor - E - Strada Trandafirilor
13.	Regimul tehnic al constructiei	Pe terenul descris anterior se propune realizarea unui centru multifunctional pentru copii. Configuratia volumetrica a cladirii propuse presupune doua volume. Unul parter situat catre strada Trandafirilor si unul P+1 catre terenul de

foetbal. Zona multifunctionala pentru sport se dezvoltă pe dubla-inaltime.

Spatiile interioare cuprind:

PARTER:

Administratie	17.25	
Baie B.	5.64	
Baie F.		5.64
Biblioteca digitala	99.81	
Birou Profesori	14.00	
C.T.	12.15	
Cab. Med.	12.51	
Dep. mat. sport	5.85	
Dusuri baieti	4.86	
Dusuri fete	4.86	
G.S. dizab	5.50	
Hol Circulatie	47.36	
Receptie baieti	4.19	
Receptie fete	4.19	
Scara	11.38	
Sp. Tehnic	7.50	
Toalete baieti		7.83
Toalete fete	7.83	
Vest. baieti	23.45	
Vest. fete	23.45	
Vest. Profesori	5.51	
Windfang +hol receptie	31.96	
Zona multifunctionala sport		476.00

ETAJ:

Dep.	3.75	
Fitness + Box		119.28
Hol+Scara	18.88	

SUPRAFATA UTILA TOTALA:

978.43 m²

		Din punct de vedere structural, clădirea va fi realizată cu fundații izolate și continue, structura de rezistență va fi o structură mixtă din zidărie portantă de 30 cm și cadre locale de beton armat formate din stalpi și grinzi. Acoperișul va fi în sistem sarpantă metalică cu grinzi cu zabrele cu învelișoare din panouri termoizolante peste zona salii de sport iar peste volumul parter al clădirii va fi terasa necirculabilă. Distanțele învelișorii și clădirii față de construcțiile adiacente nu permit scurgerea apelor în afara proprietății. Fațadele clădirilor vor fi finisate cu tencuială decorativă pentru exterior (culoare alb și gri) și va fi placată cu plăci ceramice în zona accesului principal. Peste atice se vor monta sorturi de tablă vopsite gri-antracit. Terasale, scarile și circulațiile exterioare se vor realiza din gresie antiderapantă. Sarpantă metalică va fi termoizolată la interior cu o grosime de 20 cm. Pereteii interiori vor fi finisați cu vopsea lavabilă albă, baile și spațiile pentru dus vor fi placate cu ceramica. Peretele vestiarelor pe care sunt propuse lavoare se finisa cu plăci ceramice. Suprafața de calcare a zonei de sport se va realiza din material dedicat pentru pardoselile interioare precum poliuretan sportiv. Tamplăria se va realiza din PVC culoare gri antracit cu geam termopan. Toate elementele construcției ce au contact cu exteriorul au fost prevăzute cu izolații pentru a satisface cerințele normativului privind calculul coeficienților globali de izolare termică. <u>Înălțimea maximă a clădirii va fi de 9.00 m.</u>
14.	Utilități	Energie electrică – Se va obține din rețeaua existentă a comunei Apă – Se va obține din rețeaua existentă a comunei Canalizare – Se va deversa în rețeaua existentă a comunei Agent termic – se propune montarea unei pompe de caldura aer-apa.

15.	Norme privind igiena mediului	Se vor respecta cerintele mentionate in Art.11-12 al OUG.102/99 aprobata, modificata si completata prin Legea nr.519/2002.																																																			
16.	Norme privind protectia muncii	Se vor respecta normele generale de protectia muncii,prevazute in Ordinul nr.508/20.11.2002 al MINISTERULUI MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE si nr.933/25.11.2002al MINISTERULUI SANATATII SI FAMILIEI. Pe parcursul executiei ,se va acorda o atentie deosebita masurilor de protectia muncii, a lucrului la inaltime, in vederea evitarii accidentelor, atat ale muncitorilor constructori, cat si ale beneficiarului.																																																			
17.	Indicatori	INDICATORI <table> <tr> <td>S. TEREN:</td><td>15.000,00</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.c. existent:</td><td>418</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.c. propus:</td><td>951,24</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.c. rezultata:</td><td>1,369.24</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.d. existent:</td><td>418</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.d. propus:</td><td>1,113.92</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>S.d. rezultata:</td><td>1,531.92</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>P.O.T. Existent:</td><td>2.78%</td><td></td></tr> <tr> <td>P.O.T. Propus:</td><td>9.12%</td><td></td></tr> <tr> <td>C.U.T. Existent:</td><td>0.0278</td><td></td></tr> <tr> <td>C.U.T. Propus:</td><td>0.0742</td><td></td></tr> <tr> <td>S. pietonale:</td><td>257.42 m</td><td></td></tr> <tr> <td>S. carosabile:</td><td>116.32 m</td><td></td></tr> <tr> <td>Sp. verde exist:</td><td>6805</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>Sp. verde prop.:</td><td>406.04</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>Sp. verde rezultat:</td><td>7211.04</td><td>mp</td></tr> <tr> <td>Nr. loc. parcare:</td><td>8</td><td></td></tr> </table>	S. TEREN:	15.000,00	mp	S.c. existent:	418	mp	S.c. propus:	951,24	mp	S.c. rezultata:	1,369.24	mp	S.d. existent:	418	mp	S.d. propus:	1,113.92	mp	S.d. rezultata:	1,531.92	mp	P.O.T. Existent:	2.78%		P.O.T. Propus:	9.12%		C.U.T. Existent:	0.0278		C.U.T. Propus:	0.0742		S. pietonale:	257.42 m		S. carosabile:	116.32 m		Sp. verde exist:	6805	mp	Sp. verde prop.:	406.04	mp	Sp. verde rezultat:	7211.04	mp	Nr. loc. parcare:	8	
S. TEREN:	15.000,00	mp																																																			
S.c. existent:	418	mp																																																			
S.c. propus:	951,24	mp																																																			
S.c. rezultata:	1,369.24	mp																																																			
S.d. existent:	418	mp																																																			
S.d. propus:	1,113.92	mp																																																			
S.d. rezultata:	1,531.92	mp																																																			
P.O.T. Existent:	2.78%																																																				
P.O.T. Propus:	9.12%																																																				
C.U.T. Existent:	0.0278																																																				
C.U.T. Propus:	0.0742																																																				
S. pietonale:	257.42 m																																																				
S. carosabile:	116.32 m																																																				
Sp. verde exist:	6805	mp																																																			
Sp. verde prop.:	406.04	mp																																																			
Sp. verde rezultat:	7211.04	mp																																																			
Nr. loc. parcare:	8																																																				
18.	Norme PSI	Gradul de rezistenta la foc IV. In elaborarea documentatiei, s-a avut in vedere respectarea normelor PSI cuprinse in normativul P118/99. In caz de incendiu, se va alarma ISU la nr de telefon 112.																																																			
19.	Norme privind protectia civila	Constructia nu este prevazuta cu adapost pentru ApC.																																																			
20.	Deviz general	Evaluare estimativa lucrari C+M(conform deviz general anexat)																																																			

		- construcții și instalații 244.390 lei (234.390 lei locuința + 10.000 lei împrejurimea)
21.	Verificarea proiectului	In conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, proiectul va fi supus verificarii de catre verificator atestat de MLP 1L si agreeat de investitor, pentru exigenta „A1” pentru constructii din beton sau beton armat.
22.	Avize si acorduri	In scopul documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire beneficiarul a obtinut certificatul de urbanism nr. 228/07.10.2024 prin care s-au solicitat urmatoarele avize: - Aviz alimentare cu energie electrica - Aviz Compania de apa Oltenia - Aviz Săubritate - Aviz gaze naturale - Aviz securitate la incendiu - Aviz sanatatea populatiei - Aviz APM Dolj
23.	Proiectul de organizare a executiei lucrarilor	Lucrarile de organizare a executiei sunt provizorii si sunt valabile pana la finalizarea lucrarilor de executie investitiei. Antreprenorul, impreuna cu beneficiarul obiectivului de investitie, va stabili conditiile si masurile necesare pentru „lucrari in incinta”(acces,traseu,zone interzise,supraveghetori,permise de lucru cu foc etc),precum si orice alte masuri incluse in contract. Procurarea materialelor si echipamentelor necesare pentru executie se va face ritmic,pe etape, in conformitate cu graficul pentru fazele de executie. Materialele ce se vor pune in opera se vor procura de la furnizori recunoscuti,atestati si vor fi insotite de certificate de calitate si garantie. Utilitatile necesare pentru organizarea de santier vor fi asigurate prin racordarea la retelele existente pe amplasament (electrica si apa). Accesul utilajelor necesare executiei se va face din aleea de acces. Organizarea de santier va fi estimata de ofertant pe baza datelor incluse in proiectul de specialitate al antreprenorului in functie de dotarile de care dispun, respectand conditiile din

		Caietele de sarcini pe specialitati din cadrul proiectului tehnic. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: – găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.) – lopeţi cu coadă (2 buc.) – topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) – cângi cu coadă (2 buc.) – răngi de fier (2 buc.) – scară împerechere din trei segmente (1 buc.) – ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) – stingătoare portabile
--	--	---

Întocmit,
STANCU

Arh. Andrei Alin



S.C. MADSOR PROIECT S.R.L.
Str. Aleea 4 Şimonic, nr. 44, Craiova, jud. Dolj
CUI 39935871; J1620/6/2012
Tel. 0752 889 189

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PODARI
Titlu Proiect: CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU
COPII PODARI, DOLJ
Amplasament: Com.Podari, str. Stadionului, nr.1A, jud. Dolj
Întocmit : Ing. Gabriel Sorin ILIĂ

MEMORIU TEHNIC

- Structura de rezistență -

Nr.Pr. : 5/ 2024

Data : 10.2024

Faza : S.I.

CAPITOLUL I. Date Generale

1.1	Titlu proiect	CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII, PODARI, DOLJ
1.2	Amplasament	Com.Podari, str. Stadionului, nr.1A, jud. Dolj
1.3	Beneficiar	PRIMARIA COMUNEI PODARI Strada Dunării 87, comuna Podari, jud. Dolj.
1.4	Proiectant	S.C. MADSOR PROIECT S.R.L. 0752 889 189 Str. Aleea 4 Şimonic , nr.44, Craiova, jud. Dolj.
1.5	Date geotehnice (Conform Studiu Geotehnic)	Teren de fundare : Praful nisipos-argilos, maroniu, indesară mijlocie Presiune convențională de calcul : $p_t=1,1 \text{ daN/cm}^2$ Adâncime de îngheț : $h=0,80 \text{ m}$
1.6	Date seismice (Conform Normativ P100-I/2013)	Acceleratia terenului pentru proiectare : $a_g=0,20 \text{ cm/sec}^2$ Perioada de colt : $T_c=1,00 \text{ sec}$ Clasa de importanță : III ($\alpha=1,0$)
1.7	Categoria de importanță (Conform I.I.G. 766/1997)	C

CAPITOLUL II. Lucrări Proiectate

2.1 Fundatiile

Fundatiile se vor executa continue și sunt prevăzute cu centuri la partea superioară.
Acoperirea cu beton este de 5 cm pentru fundație și de 2,5 cm centuri.
Cota 0.00 corespunde nivelului superior al pardoselii finite a parterului.

Nota privind realizarea sapaturilor:

- sapatura pentru realizarea fundației și peretilor subsolului se va realiza în taluz în panta ,
- se va prevedea un sistem de preluare și drenare la canalizare a apelor de suprafață
provenite din precipitații și din infiltrații astfel încât acestea să nu poată pătrunde în zona
perimetruului constructibil, afectând negativ comportarea terenului;

- nu se vor depozita materiale de construcție sau pământ în apropierea sașurilor pentru a nu deranja echilibrul natural al terenului;
- în jurul elevațiilor vor fi construite trotuare etanșe elevațiilor, de minim 0.5 m latime, având o pantă de cea 5% spre exterior și umpluturi impermeabile sub trotuare;
- toate umpluturile realizate în apropierea construcțiilor se vor realiza din materiale impermeabile (argile), sau semipermeabile (nisipuri argiloase);
- umpluturile vor fi realizate, în straturi de 10-15 cm la umiditatea optimă de compactare, cu compactarea fiecărui strat la un grad minim de compactare de 98%;
- în umpluturi este interzis a se incorpora materiale vegetale sau organice;
- elliini 10 cm ai sașurilor se vor realiza în ziua turnării fundatiei;

2.2 Structura de rezistență

a) Construcție: structura de rezistență pentru construcția P+1E₂ proiectată o constituie fundațiile izolate sub stâlpi și fundațiile continue sub ziduri din beton armat, zidăria portantă, local cadrele din beton armat și șarpanta metalică.

b) Acoperis : structura de rezistență a acoperisului va fi o șarpanta metalică din grinzi cu zăbrele confecționate din profile de tip cornier și țevă rectangulară.

Șarpanta reacționează pe structura de rezistență (grinzi și centuri din beton armat) prin intermediul unor dispozitive de tip cușt pentru preluarea momentelor de încovoiere..

La execuție se vor respecta Normele de Protecția Muncii în vigoare la data execuției .

Fundațiile s-au dimensionat pentru presiuni convenționale de calcul egale cu 110 Kpa, în gruparea de sașuri fundamentale. Fundațiile continue sub zidurile portante se vor asca pe un strat de egalizare din beton simplu, marca C8/10 (B150), în grosime de 10 cm.

Se prevede o decopertare generală a suprafeței construite a stratului vegetal, pe o grosime de 20 cm.

Dupa modul de dispunere a pereților și a distanțelor dintre acestia, construcția se încadrează, conform Normativului CR6-2013, în categoria structurilor de tip lagune sau cu compartimentare deasa, la care distanțele dintre pereții structurali sunt de maxim 5.00 m, iar suprafețele delimitate de acestia sunt de pana la 25.00 mp.

Pentru rigidizarea pereților s-au prevăzut stalpisorii din beton armat care, împreună cu centurile din beton armat, formează o rețea astfel încât suprafața de zidărie încadrată să nu depășească 12.00 mp pentru gradul de protecție antisismică VII, conform Normativului CR6-2013 privind alcătuirea, calculul și execuția structurilor din zidărie.

Continuarea stalpisorilor din beton armat cu zidăria adiacentă se va asigura prin dispunerea de bare sau plase din otel în rosturile orizontale ale zidariei, minim Ø6/60 cm OB 37, pătrunzind 50 cm în ziduri, precum și prevederea de pereți de beton prin execuția zidariei în strepi.

Stalpii se vor realiza din b.a., marca C16/20 (B250), armați longitudinal cu bare PC 52, iar transversal cu etrieri OB 37 înleșiți la 10 cm în zonele de înmădire a barelor longitudinale, precum și la partea superioară a stalpisorilor – sub centuri, pe o lungime de cel puțin 50 cm.

La nivelul planşoului se va realiza o retea de centuri si grinzi; centura de b.a. cu sectiunea de 25x25 cm – pentru peretii structurali interiori, respectiv pentru peretii structurali perimetrali, armate longitudinal cu 6Ø12 PC 52, iar transversal cu etrieri Ø8/20 OB 37. Barele longitudinale vor fi ancorate la intersecții pe o lungime de 4Ø diametre dincolo de marginea centurii in care se ancoreaza.

Clasa betonului din samburi, buiandrugii, centuri, planşeu, grinzi si stalpi va fi C16/20 (B250).

Pentru calculul structurii de rezistenta, la solicitari din seism, s-a avut in vedere ca, in conformitate cu prevederile din Normativului P100-1/2013, amplasamentul se gaseste in zona pentru care corespunde coeficientul $ag = 0,20g$. Coeficientul perioadelor de colt, a spectrului de proiectare, este $T_e = 1,0$ secunde. Pentru aceasta pereche de parametri ($ag = 0,20g$ si $T_e = 1,0$ secunde), corespunde in echivalenta gradul 8,2, de intensitate seismica, pe scara MSK, Normativului P100-1/2013, pentru o perioada de revenire a intensitatii seismice de 50 ani.

CAPITOLUL III . Protectia Muncii

In timpul executarii lucrarilor se vor respecta :

- Legea Nr.90/1996 – Legea Protectiei Muncii – republicata.
- Norme Generale de Protectie a Muncii /2002.
- NSSM cod 7 – Transportul, turnarea si executarea lucrarilor de beton si beton armat.
- NSSM cod 12 – Lucrul la inaltime.
- NSSM cod 57 – Manipulare, transport si depozitare material.
- NSPM cod 91 – Lucrari de izolatii.

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform cu prevederile din Normativul Republican de Protectia Muncii impreuna cu modificarile dispuse de ordinele 39 si 14/97 precum si a tuturor dispozitivelor in vigoare specifice activitatii de constructii la data executarii lucrarii.

Atentie deosebita se va acorda lucrului cu utilajele de excavat sau de ridicat, in vecinatatea liniilor electrice precum si eventualelor cabluri sau conducte descoperite in momentul efectuarii excavatiilor. In acest ultim caz pentru identificarea lucrarilor descoperite in timpul saparii se va opri activitatea si se va chema proiectantul la punctul de lucru.

CAPITOLUL IV . Standarde si Normative de Referinta

NP 112/2014	Normativ pentru fundarea structurilor de fundare directa
P100-1/2013	Normativ pentru proiectarea antisismica a constructiilor de locuinte social culturale, agrozootehnice si industriale.
CR 6 – 2013	Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
CR 0 – 2012	Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor.

S.C. MADSOR PROIECT S.R.L.
Str. Aleea 4 Șimnic, nr. 44, Craiova, jud. Dolj
CUI 39935871; J162076/2018
Tel. 0752 889 189

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PODARI
Titlu Proiect: CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU
COPII PODARI, DOLJ
Amplasament: Com.Podari, str Stadionului, nr.1A, jud. Dolj
Intocmit : Ing. Gabriel Sorin LIȚĂ

CR 1-1-3-2012	Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.
CR 1-1-4-2012	Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului.
STAS 10100/0-75	Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor.
STAS 10109/1-82	Constructii civile si industriale. Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.
STAS 10104-83	Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale;
STAS 10101/2A1-78	Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;
STAS 10101/1-78	Greutati tehnice si incarcari permanente;
STAS 10107/0-90	Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;
STAS 10107/2-92	Plansee curente din placi si grinzi din beton armat si beton precomprimat;
STAS 10104/0-75	Lucrari de zidarie - alcatuire si date constructive;
NP 019-97	Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn, indicativ

Proiectantul de rezistenta va fi solicitat la fata locului pentru fazele specificate in programul de control, precum si la orice dificultati de executie sau orice abateri de la proiect.

Beneficiarul va asigura conducerea lucrarilor de santier de un diriginte de santier autorizat.

Executantul va organiza sistemul de asigurare a calitatii lucrarilor si va asigura controlul lucrarilor de catre un responsabil tehnic cu executia autorizat.

Executia trebuie realizata de personal cu experienta in astfel de lucrari.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta cu strictete **Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si normele generale si specifice de protectie a muncii in constructii**

Intocmit,
Ing. LIȚĂ Gabriel Sorin



LISTA DE CANTITĂȚI ARHITECTURĂ

Nr.	Denumire	Cant	UM	Preț unitar	Valoare
1	Tencuieli exterioare drișcuite	905.390	mp		0.00
2	Șpaleti la ferestre și uși	231.800	m		0.00
3	Termosistem polistiren expandat 10 cm	905.390	mp		0.00
4	Termosistem polistiren expandat 3 cm	23.180	mp		0.00
5	Tencuială decorativă	905.390	mp		0.00
6	Tencuială drișcuită soclu	27.240	mp		0.00
7	Termosistem polistiren extrudat 10 cm	27.240	mp		0.00
8	Tencuială decorativă mozaicată	27.240	mp		0.00
9	Profil de soclu	60.533	m		0.00
10	Profile protecție muchii	312.800	m		0.00
11	Gresie antiderapantă	38.170	mp		0.00
12	Placare trepte cu gresie antiderapanta	24.900	m		0.00
13	Glafuri exterioare la ferestre	109.500	m		0.00
14	Balustradă metalică	13.100	m		0.00
15	Hidroizolație terasa necisculabilă	278.690	mp		0.00
16	Protecție hidroizolație terasă	278.690	mp		0.00
17	Învelitoare panouri termoizolante 10 cm	651.425	mp		0.00
18	Sistem parazăpezi	36.700	m		0.00
19	Jgheaburi	36.700	m		0.00
20	Burlane	70.000	m		0.00
21	Șorțuri jgheab	73.400	m		0.00
22	Șorțuri coamă	36.700	m		0.00
23	Șorțuri atic	124.300	m		0.00
24	Trotuar din beton turnat pe loc	141.000	mp		0.00
25	Firmă luminoasă	1.000	buc		0.00
26	Ferestre din PVC antracit	170.675	mp		0.00
27	Glafuri interioare la ferestre	56.000	m		0.00
28	Pereți despărțitori toalete	31.020	mp		0.00
29	Uși exterioare PVC antracit	16.290	mp		0.00
30	Uși interioare	36.540	mp		0.00
31	Ușă rezistentă la foc RF30	1.890	mp		0.00
32	Tencuieli interioare pereți	1,343.070	mp		0.00
33	Tencuieli interioare tavane	362.510	mp		0.00
34	Șpaleti la ferestre și uși	325.700	m		0.00
35	Glet la pereți și tavane	1,985.890	mp		0.00
36	Zugrăveli lavabile la pereți și tavane	1,985.890	mp		0.00
37	Faianță la pereți	335.600	mp		0.00
38	Plafon fals din gipscarton	604.920	mp		0.00
39	Termoizolație vată minerală 20 cm	604.920	mp		0.00
40	Termoizolație polistire extr. Pardoseală	876.680	mp		0.00
41	Hidroizolații fundații	141.000	mp		0.00
42	Șapă	1,295.280	mp		0.00
43	Gresie pardoseli	819.280	mp		0.00
44	Pardoseală poliuretan sportiv	476.000	mp		0.00

0.00



LISTA DE CANTITĂȚI REZISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	UM	Pret unitar	Valoare
1	Decopertare	3.56	sute mc		0.00
2	Sapatură manuală	200.00	mc		0.00
3	Strat balast	120.00	mc		0.00
4	Beton B150	22.80	mc		0.00
5	Beton B250	460.00	mc		0.00
6	Umpluturi din pământ	100.00	mc		0.00
7	Cofrag	1,550.00	mp		0.00
8	Folie	953.00	mp		0.00
9	Plasa sudată	4,700.00	kg		0.00
10	Oțel beton	22,400.00	kg		0.00
11	Zidărie 30 cm	182.40	mc		0.00
12	Zidărie 15 cm	9.22	mc		0.00
13	Grinzi cu zăbrele	46,500.00	kg		0.00
14	Pane	9,000.00	kg		0.00
15	Contravântuiri	1,900.00	kg		0.00
					0.00



Deviz general

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și prestări la beneficiar			
6.1. Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2. Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din $(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)$	0.00	0.00	0.00
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	4,521,737.02	859,139.15	5,380,876.17
Din care C + M $(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)$	3,710,123.31	828,823.43	3,538,946.74

în prețuri la data de

Iunie 2024

1 euro

4.9784 lei

Data
25.10.2024Beneficiar/Investitor
Comuna PoștăuÎnlocuitor,
Merisara Cristian
sef de proiect

Deviz general

Proiectant
SC ALGABI PROIECT SRL
CUI 338436120, J16/1839/2014
Adresa Craiova, Aleea Arm Duliu Marcu, Nr 9, Bl 12, Sc 1, Ap 40, Judetul Dolj

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLJ

Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	Valoare (fara TVA)		TVA lei	Valoare cu TVA Lei
	Lei	lei		
1. Alimentare cu apa	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Canalizare	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Alimentare cu agent termic	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Alimentare cu energie electrica	15,500.00	2,945.00	18,445.00	18,445.00
6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Alia furi de retele exterioare	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Drumul de acces	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Cai ferate industriale	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati	0.00	0.00	0.00	0.00
Total valoare fara TVA	15,500.00	2,945.00		
Valoare TVA				
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)				18,445.00



	Odobrerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la rețeaua				
10	Publica a altor utilitat	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Odobrerea aviz sanitar, sanitar-venetian si fiteciantar	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Odobrerea certificatului de nonconformitate strada si adresa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Informarea documentatai pentru obtinerea nr. cadastral provizionu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inregistrarea terenului in cartea funciara	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Odobrerea acordului de mediu	640,00	121,40	761,40	
16	Odobrerea avizului PSI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Alte avize acordate si autorizati impuse de lege	220,00	41,80	261,80	
3.3	Experienta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Experienta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	18.500,00	1.995,00	12.495,00	
3.4.1	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	10.500,00	1.995,00	12.495,00	
3.5	Proiectare	186.100,00	37.639,00	253.739,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate Documentati de avizare a lucrarilor de interventii si	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Aviz general	70.000,00	13.300,00	83.300,00	
3.5.4	Documentati tehnica necesara in vederea obtinerii				
3.5.5	Avizelor/condițiilor/autorizațiilor	5.800,00	1.064,00	6.864,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a datelor de execuție	1.500,00	285,00	1.785,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de execuție	121.000,00	22.960,00	143.960,00	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Chetului aferente incinerii documentatie de atribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Chetului aferente multiplicarii documentatie de atribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Chetului su onorariu si membrii desemnati in comisie de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Chetului su transportul si membrii desemnati in comisie de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chetului de cazare si membrii desemnati in comisie de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Chetului de cazare si membrii desemnati in comisie de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Chetului aferente anunturilor de intentie	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Chetului aferente anunturilor de participare	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Chetului aferente anunturilor de atribuire a contractelor	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Chetului pentru corespondenta prin posta / fax / posta electronica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1	Plata serviciilor de consultanta la intocmirea cererii de finantare	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2	Chetului plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Investitiei	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1	Audit financiar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	63.400,00	12.846,00	76.246,00	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	13.400,00	2.546,00	15.946,00	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7.800,00	1.482,00	9.282,00	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la toate etapele in program de control al	5.600,00	1.064,00	6.664,00	
3.8.2	Brigadei de santier	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii	5.000,00	950,00	5.950,00	
	Gazetierul nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	950,00	5.950,00	
	Total fara TVA	274.040,00	52.040,00	326.080,00	
	Total incluziv TVA				



PROJECT,
500 ALABAMA PROJECTERL,
CL. 355456126, J. P. 183970-1
44004 Cleveland, 41995721111

David Garfield

CONSTITUTIONAL AND FUNCTIONAL TESTS OF LOCAL TAXATION POWERS, JUDITH A. COLL.

Nr.		Denumirea mijlocului	TVA		Valoarea cu TVA	
Cre.	1		2	3	4	5
4.1	Constanța și Iași					
4.1.1	Constanța și Iași					
4.1.2	Constanța și Iași					
4.1.3	Constanța și Iași					
4.1.4	Constanța și Iași					
4.1.5	Constanța și Iași					
4.1.6	Constanța și Iași					
4.1.7	Constanța și Iași					
4.1.8	Constanța și Iași					
4.1.9	Constanța și Iași					
4.1.10	Constanța și Iași					
4.1.11	Constanța și Iași					
4.1.12	Constanța și Iași					

4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	89.461,30	16.997,65	106.458,95
4.2.1. Cheltuieli montaj utilitaj tehnologice inclusiv retele aferente necesare functionarii conf.	0,000	0,000	0,000
4.2.2. Cheltuieli montaj utilitaj tehnologice inclusiv retele aferente necesare functionarii conf.	89.461,30	16.997,65	106.458,95
4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	401.891,300	76.359,347	478.250,647
4.3.1. Cheltuieli pentru achizitionarea utilitatilor conf.	0,000	0,000	0,000
4.3.2. Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor tehnologice conf. Dev.ob.	401.891,300	76.359,347	478.250,647
4.3.3. Cheltuieli pentru achizitionarea utilitatilor echipamentelor incluse in instalatii functionale conf. Dev.ob. Nr	0,000	0,000	0,000
4.4. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.4.1. Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor fara montaj. conf. Dev.ob. Nr 2	0,000	0,000	0,000
4.4.2. Cheltuieli pentru achizitionarea utilitatilor fara montaj. conf. Dev.ob. Nr	0,000	0,000	0,000
4.4.3. Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor de transport tehnologice fara montaj. conf.	0,000	0,000	0,000
4.5. Dotari	126.383,230	24.012,814	24.012,814
4.5.1. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe sau obiecte de inventar - mobilier - conf. Dev.ob. Pluviala	126.383,230	24.012,814	150.396,044
4.5.2. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe sau obiecte de inventar - dotari PSI - conf. Dev.ob. Menajera	0,000	0,000	0,000
4.5.3. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe sau obiecte de inventar - dotari uz gospodaresc - conf. Dev.ob. Nr2	0,000	0,000	0,000
4.5.4. Cheltuieli pentru procurarea de bunuri - mij. fixe sau obiecte de inventar - dotari protectia muncii - conf. Dev.ob. Nr	0,000	0,000	0,000
4.6. Active necorporale	0,000	0,000	0,000
4.6.1. Drepturi Brevete	0,000	0,000	0,000
4.6.2. Drepturi Licentie	0,000	0,000	0,000
4.6.3. Know-how	0,000	0,000	0,000
4.6.4. Cunoastinte tehnice nebrevetate	0,000	0,000	0,000
Total fara TVA	3.816.397,846	725.115,560	4.415.130,200
TVA			
Total inclusiv TVA			



Proiectant
SC ALGABI PROIECT SRL,
CUI 338436120, J16/1839/2014
Adresa Craiova, Aleea Arh Duiliu Marcu, Nr 9, Bl 12, Sc 1, Ap 40, Judetul Dolj

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU COPII IN LOCALITATEA PODARI, JUDEȚUL DOLJ

Capitolul 5 - Alte cheltuieli		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		Lel	3	Lel	4	Lel	5
1	2						
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier		6,500.00		1,235.00		7,735.00
	Lucrari de constructii si instalatii aferente						
5.1.1.	organizarii de santier		6,500.00		1,235.00		7,735.00
5.1.2.	cheltuieli conexa organizarii de santier		0.00		0.00		0.00
5.2.	Comisioane, taxe		0.00		0.00		0.00
5.2.1.	comisionul bancii finantatoare		0.00		0.00		0.00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii-0.5%		0.00		0.00		0.00
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii-0.1%		0.00		0.00		0.00
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC		0.00		0.00		0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare		0.00		0.00		0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute		409,339.78		77,774.56		487,114.34
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate		0.00		0.00		0.00
Total fara TVA			415,839.78				
TVA					79,009.56		
Total inclusiv TVA							494,849.35



SC ALGABI PROIECT SRL
 CUI 33843612, J16/1839/2014
 Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj
 Tel:0773882571 Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI INSTALAȚII

Nr. Crt.	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	1 euro		4.9764	
				Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7
Instalații							
1	Instalații electrice					327.943,30	65.899,71
2	a) Instalații electrice instalații electrice	mp	942,60	170,50	34,28	160.713,30	32.295,09
3	b) utilaje (sistem fotovoltaic hibrid 65,1kw)	-	1,00	139.750,00	28082,55	139.750,00	28.082,55
4	c) Montaj utilaje	-	1,00	27.480,00	5522,06	27.480,00	5.522,06
5	Instalații termice				0,00	350.175,90	70.367,31
6	a) Utilaje (1 pompe de caldura aer-apa reversibila monobloc capacitate 108,28kw pe incalzire, puffer 400litr)	-	1,00	149.202,00	29981,91	149.202,00	29.981,91
6	b) Montaj utilaje	-	1,00	40.250,60	8090,31	40.250,60	8.090,31
7	c) reabilitare instalații termice	mp	942,60	170,50	34,28	160.713,30	32.295,09
8	Instalații sanitare				0,00	58.976,36	11.851,21
9	a)UTILAJE(Boiler bivalent 1000l, Colector solar 20 tuburi vid CS-20 si tehnologia	-	1,00	32.062,00	6442,81	32.062,00	6.442,81
10	b)Montaj utilaje	-	1,00	8.718,60	1751,99	8.718,60	1.751,99
11	c) Instalații sanitare	mp	106,72	170,50	34,28	18.195,76	3.656,41
12	Canalizare exterioara	m	65,00	493,00	99,07	32.045,00	6.439,39
14	Alimentare cu apa-retea apa exterioara	m	65,00	241,50	48,53	15.697,50	3.154,39
14	Instalatie stingere				0,00	33.849,00	6.801,90
9	a)Instalații stingere hidranți interiori		1,00	2.410,00	484,29	2.410,00	484,29
	b) Instalații stingere hidranți exteriori		1,00	3.429,00	689,05	3.429,00	689,05
	c)Montaj utilaje		1,00	2.420,00	486,30	2.420,00	486,30
	c) Instalații detectie si semnalizare		1,00	25.590,00	5142,27	25.590,00	5.142,27
16	Bransament electric cladire, inclusiv post de transformare					80.977,30	16.272,27
9	a)UTILAJE	-	1,00	45.287,30	9.100,41	45.287,30	9.100,41
10	b)Montaj utilaje	-	1,00	9.000,00	1.808,54	9.000,00	1.808,54
11	c) Instalații electrice	buc	1,00	26.690,00	5363,31	26.690,00	5.363,31

SC ALGABI PROIECT SRL

CUI 33843612, J16/1839/2014

Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel:0773882571 Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI REZISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	UM	Pret unitar	Valoare
1	Decopertare	3.56	sute mc	420	1,495.20
2	Sapatură manuală	200.00	mc	45	9,000.00
3	Strat balast	120.00	mc	79	9,480.00
4	Beton B150	22.80	mc	504	11,491.20
5	Beton B250	460.00	mc	587	270,020.00
6	Umpluturi din pământ	100.00	mc	35	3,500.00
7	Cofrag	1,550.00	mp	35	54,250.00
8	Folie	953.00	mp	1.5	1,429.50
9	Plasa sudată	4,700.00	kg	4.2	19,740.00
10	Oțel beton	22,400.00	kg	4.2	94,080.00
11	Zidărie 30 cm	182.40	mc	525	95,760.00
12	Zidărie 15 cm	9.22	mc	534	4,923.48
13	Grinzi cu zăbrele	46,500.00	kg	12.8	595,200.00
14	Pane	9,000.00	kg	11.5	103,500.00
15	Contravântuiri	1,900.00	kg	11.5	21,850.00
					1,295,719.38



SC ALGABI PROIECT SRL

CUI 33843612, J16/1839/2014

Adresă: Craiova, Str. Arh.Duliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel:0773882571 Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI ARHITECTURĂ

Nr.	Denumire	Cant	UM	Preț unitar	Valoare
1	Tencuieli exterioare drișcuite	905.390	mp	61.2	55,409.87
2	Șpaletți la ferestre și uși	231.800	m	103.7	24,037.66
3	Termosistem polistiren expandat 10 cm	905.390	mp	72.25	65,414.43
4	Termosistem polistiren expandat 3 cm	23.180	mp	29.75	689.61
5	Tencuială decorativă	905.390	mp	27.2	24,626.61
6	Tencuială drișcuită soclu	27.240	mp	27.2	740.93
7	Termosistem polistiren extrudat 10 cm	27.240	mp	52.7	1,435.55
8	Tencuială decorativă mozaicată	27.240	mp	29.75	810.39
9	Profil de soclu	60.533	m	29.75	1,800.87
10	Profile protecție muchii	312.800	m	17.85	5,583.48
11	Gresie antiderapantă	38.170	mp	96.9	3,698.67
12	Placare trepte cu gresie antiderapanta	24.900	m	123.25	3,068.93
13	Glafuri exterioare la ferestre	109.500	m	38.25	4,188.38
14	Balustradă metalică	13.100	m	216.75	2,839.43
15	Hidroizolație terasa necirculabilă	278.690	mp	244.8	68,223.31
16	Protecție hidroizolație terasă	278.690	mp	108.8	30,321.47
17	Învelitoare panouri termoizolante 10 cm	651.425	mp	321.3	209,302.85
18	Sistem parazăpezi	36.700	m	46.75	1,715.73
19	Jgheaburi	36.700	m	103.7	3,805.79
20	Burlane	70.000	m	118.7	8,309.00
21	Șorturi jgheab	73.400	m	12.75	935.85
22	Șorturi coamă	36.700	m	12.75	467.93
23	Șorturi atic	124.300	m	27.2	3,380.96
24	Trotuar din beton turnat pe loc	141.000	mp	71.4	10,067.40
25	Firmă luminoasă	1.000	buc	1755.7	1,755.70
26	Ferestre din aluminiu	170.675	mp	800.7	136,659.47
27	Glafuri interioare la ferestre	56.000	m	55.25	3,094.00
28	Pereți despărțitori toalete	31.020	mp	103.7	3,216.77
29	Uși exterioare aluminiu	16.290	mp	800.7	13,043.40
30	Uși interioare	36.540	mp	837.25	30,593.12
31	Usă rezistentă la foc RF30	1.890	mp	1785	3,373.65
32	Tencuieli interioare pereți	1,343.070	mp	27.2	36,531.50
33	Tencuieli interioare tavane	362.510	mp	27.2	9,860.27
34	Șpaletți la ferestre și uși	325.700	m	103.7	33,775.09
35	Glet la pereți și tavane	1,985.890	mp	40.8	81,024.31
36	Zugrăveli lavabile la pereți și tavane	1,985.890	mp	27.2	54,016.21
37	Faianță la pereți	335.600	mp	96.9	32,519.64
38	Plafon fals din gips carton	604.920	mp	150.65	91,131.20
39	Termoizolație vată minerală 20 cm	604.920	mp	161.45	97,664.33
40	Termoizolație polistire extr. Pardoseală	876.680	mp	72.25	63,340.13
41	Hidroizolații fundații	141.000	mp	38.25	5,393.25
42	Șapă	1,295.280	mp	40.8	52,847.42
43	Gresie pardoseli	819.280	mp	96.9	79,388.23
44	Pardoseală poliuretan sportiv	476.000	mp	248.2	118,143.20

1,478,245.97



SC ALGABI PROIECT SRL

CUI 33843612, J16/1839/2014

Adresă: Craiova, Str. Arh. Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel: 0773882571, Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI ARHITECTURĂ

Nr.	Denumire	Cant	UM	Preț unitar	Valoare
1	Tencuieli exterioare drișcuite	905.390	mp		0.00
2	Șpaleți la ferestre și uși	231.800	m		0.00
3	Termosistem polistiren expandat 10 cm	905.390	mp		0.00
4	Termosistem polistiren expandat 3 cm	23.180	mp		0.00
5	Tencuială decorativă	905.390	mp		0.00
6	Tencuială drișcuită soclu	27.240	mp		0.00
7	Termosistem polistiren extrudat 10 cm	27.240	mp		0.00
8	Tencuială decorativă mozaicată	27.240	mp		0.00
9	Profil de soclu	60.533	m		0.00
10	Profile protecție muchii	312.800	m		0.00
11	Gresie antiderapantă	38.170	mp		0.00
12	Placare trepte cu gresie antiderapanta	24.900	m		0.00
13	Glafuri exterioare la ferestre	109.500	m		0.00
14	Balustradă metalică	13.100	m		0.00
15	Hidroizolație terasă necisculabilă	278.690	mp		0.00
16	Protecție hidroizolație terasă	278.690	mp		0.00
17	Învelitoare panouri termoizolante 10 cm	651.425	mp		0.00
18	Sistem parazăpezi	36.700	m		0.00
19	Jgheaburi	36.700	m		0.00
20	Burlane	70.000	m		0.00
21	Șorțuri jgheab	73.400	m		0.00
22	Șorțuri coamă	36.700	m		0.00
23	Șorțuri atic	124.300	m		0.00
24	Trotuar din beton turnat pe loc	141.000	mp		0.00
25	Firmă luminoasă	1.000	buc		0.00
26	Ferestre din PVC antracit	170.675	mp		0.00
27	Glafuri interioare la ferestre	56.000	m		0.00
28	Pereți despărțitori toalete	31.020	mp		0.00
29	Uși exterioare PVC antracit	16.290	mp		0.00
30	Uși interioare	36.540	mp		0.00
31	Ușă rezistentă la foc RF30	1.890	mp		0.00
32	Tencuieli interioare pereți	1,343.070	mp		0.00
33	Tencuieli interioare tavane	362.510	mp		0.00
34	Șpaleți la ferestre și uși	325.700	m		0.00
35	Glet la pereți și tavane	1,985.890	mp		0.00
36	Zugrăveli lavabile la pereți și tavane	1,985.890	mp		0.00
37	Faianță la pereți	335.600	mp		0.00
38	Plafon fals din gips carton	604.920	mp		0.00
39	Termoizolație vată minerală 20 cm	604.920	mp		0.00
40	Termoizolație polistire extr. Pardoseală	876.680	mp		0.00
41	Hidroizolații fundații	141.000	mp		0.00
42	Șapă	1,295.280	mp		0.00
43	Gresie pardoseli	819.280	mp		0.00
44	Pardoseală poliuretan sportiv	476.000	mp		0.00

0.00



SC ALGABI PROIECT SRL

CUI 33843612, J16/1839/2014

Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj

Tel:0773882571 Email: cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI REZISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	UM	Pret unitar	Valoare
1	Decopertare	3.56	sute mc		0.00
2	Sapatură manuală	200.00	mc		0.00
3	Strat balast	120.00	mc		0.00
4	Beton B150	22.80	mc		0.00
5	Beton B250	460.00	mc		0.00
6	Umpluturi din pământ	100.00	mc		0.00
7	Cofrag	1,550.00	mp		0.00
8	Folie	953.00	mp		0.00
9	Plasa sudată	4,700.00	kg		0.00
10	Oțel beton	22,400.00	kg		0.00
11	Zidărie 30 cm	182.40	mc		0.00
12	Zidărie 15 cm	9.22	mc		0.00
13	Grinzi cu zăbrele	46,500.00	kg		0.00
14	Pane	9,000.00	kg		0.00
15	Contravântuiri	1,900.00	kg		0.00

0.00



CUI 33843612, J16/1839/2014
 Adresă: Craiova, Str. Arh.Duiliu Marcu, nr. 9, jud. Dolj
 Tel:0773882571 Email:
 cristian.merisanu@algabiproiect.com

LISTA DE CANTITĂȚI INSTALAȚII

Nr. Cr.	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret unitar		Pret total	
				Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7
Instalații							
1	Instalații electrice			0.00	0.00	0.00	0.00
2	a) Instalații electrice instalații electrice	mp	942.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	b) Utilaje (sistem fotovoltaic hibrid 65,1kw)	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	c) Montaj utilaje	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Instalații termice					0.00	0.00
6	a) Utilaje (1 pompe de caldura aer-apa reversibila monobloc ca	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	b) Montaj utilaje	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	c) reabilitare instalații termice	mp	942.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Instalații sanitare					0.00	0.00
9	a) UTILAJE(Bolier bivalent 1000l, Colector solar 20 tuburi vid	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	b)Montaj utilaje	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	c) Instalații sanitare	mp	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Canalizare exterioara	m	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Alimentare cu apa-retea apa exterioara	m	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Instalație stingere					0.00	0.00
9	a)Instalații stingere hidranți interiori		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Instalații stingere hidranți exteriori		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Bransament electric clădire, inclusiv post de transformare					0.00	0.00
9	a)UTILAJE	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	b)Montaj utilaje	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	c) Instalații electrice	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Instalații detecție și semnalizare					0.00	0.00
9	a)UTILAJE	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Deviz general

10	b) Montaj utilaje	-	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	c) Instalatii detectie si semnalizare	buc	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00



P.O. Box,
 500 Atlantic Avenue, 5th Fl.,
 Ocean Grove, NJ 07890-0004
 Attention: General Manager of the Hotel, P.O. Box 43, Sea Cliff, New York 11580-0043

የግልጽ ስጋ

+

Deviz general

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2 Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	5,780,458.91	1,200,997.15	6,981,456.06
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	4,296,560.30	816,346.40	5,112,906.70

în prețuri la data de

noiembrie 2024

1 euro

4.9704 lei

Data
25.10.2024

Beneficiar/Investitor
Comuna Podari

Intocmit,
Marianu Cristian
sef de proiect

